



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES			
BDE18	ML CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	723,23	4,60	3.326,86
BDE01	ML DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	201,19	3,51	706,18
BDE03	M3 DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	86,38	15,06	1.300,88
BDE02	M2 DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	152,38	11,23	1.711,23
CMT05	M3 EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	20,00	6,82	136,40
CMT16	M3 SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS) SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	5,26	19,94	104,88
TOTAL 02.01				7.286,43

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 13:47

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:59:45 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 5e5ee82217da11e8e8b75d62470d36edc42a5791
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02	SANEAMIENTO			
CMT06 M3	M3 EXCAVACION EN ZANJAS	10,53	8,74	92,03
	M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO (HASTA 40 %).			
CMT10 M3.	RELL.Y COMPAC.PREST.ZANJAS	8,85	11,65	103,10
	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.			
FSA13 ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA	10,53	15,28	160,90
	ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.			
FSA55 UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	3,00	193,29	579,87
	ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXION DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXION.			
TOTAL 02.02				935,90

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 13:47

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:59:45 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 5e5ee82217da11e8e8b75d62470d36edc42a5791
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03	PAVIMENTACIÓN			
EBA161	ML. BORD.GRAN.CURVO 15X25 ML. DE BORDILLO CURVO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	35,94	37,07	1.332,30
EBA162	ML. BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	192,74	29,86	5.755,22
DFA16	M2. HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	32,51	17,45	567,30
PUL01	M2 SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 0,3 KG/M3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLAZO # 15/15/8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y RECORTES; ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE CON CEMENTO CEM II/A-P 32.5 R Y ARENA DE CUARZO COLOR NATURAL, CON ACABADO FRATASADO A MÁQUINA.	32,51	6,00	195,06
HAP041	M2. HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	338,84	8,54	2.893,69
EBA49	M2. PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	150,57	26,04	3.920,84
EBA491	M2 PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	205,66	22,43	4.612,95
EBA39	M2. LOSA HORM.COLORES DOBLE CAPA COLOR. DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	127,96	22,24	2.845,83
DFA40	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS,SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,REMATES,Y RECEBADO O ENLECHADO,TOTALMENTE TERMINADO.	23,00	20,04	460,92

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 13:47

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:59:45 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 5e5ee82217da11e8e8b75d62470d36edc42a5791
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DFA52	ML CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	186,82	12,44	2.324,04
DFA60	M2 ASFALTO FUNDIDO M2 DE CAPA DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA.	55,97	55,32	3.096,26
VER01	UD VERTIDO MÍNIMO DE ASFALTO FUNDIDO	2,00	110,00	220,00
TOTAL 02.03				28.224,41

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 13:47

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:59:45 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 5e5ee82217da11e8e8b75d62470d36edc42a5791
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS			
JMJ40	UD UD. BARANDILLA MOD. "SOL - GRAN VIA". ML. DE BARANDILLA METALICA MODELO "SOL - GRAN VIA", S/ PLANOS, PINTADA EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CIMIENTO DE HORMIGON.	30,34	104,16	3.160,21
PAJ02	PA P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDORES DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	1,00	250,00	250,00
PAJ13	PA P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	1,00	1.125,00	1.125,00
SEG01	UD SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	1,00	2.319,53	2.319,53
RCD01	UD ESTUDIO DE GESTION DE RDC PLAN DE GESTIÓN DE RCD'S	1,00	1.804,08	1.804,08
TOTAL 02.04				8.658,82
TOTAL				45.105,56

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 13:47

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:59:45 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 5e5ee82217da11e8e8b75d62470d36edc42a5791
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
02.01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	7.286,43
02.02	SANEAMIENTO	935,90
02.03	PAVIMENTACIÓN	28.224,41
02.04	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS	8.658,82
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		45.105,56

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	45.105,56
13,00% Gastos generales	5.863,72
6,00% Beneficio industrial	2.706,33
SUMA	53.675,61
21,00% I.V.A.	11.271,88
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	64.947,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Valladolid, a 21 de noviembre de 2017.

El ingeniero Técnico de Obras Públicas

Firmado: Angel M^a Cuevas Cuevas

Véase hoja adjunta de firmas digitales para
los detalles

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ÁNGEL MARÍA
CUEVAS CUEVAS
Fecha Firma: 21/11/2017 13:47

Fecha Copia : Tue Nov 21 13:59:45 CET 2017

Código seguro de verificación(CSV): 5e5ee82217da11e8e8b75d62470d36edc42a5791
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>