



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01	DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA						
BDE12	UD UD DE LEV. ARQUETAS 60X60 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS,CON TAPA DE HORMIGON O FUNDICIÓN DE HASTA 60X60 CMS.	2				2,000	2,00
BDE13	UD UD LEV. TAPAS 100X100 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS CON TAPA DE HORMIGON O FUNDICIÓN ENTRE 60X60 Y 100 X 100 CMS.	1				1,000	1,00
BDE09	UD UD LEV. MARCO Y TAPA POZO UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.	1				1,000	1,00
BDE02	M2 M2 DEMOLICION DE ACERAS EN ZONAS MUY LOCALIZADAS M2 DE DEMOLICION DE ACERAS EN ZONAS MUY LOCALIZADAS,INCLUSO P.P. DESMONTE DE BORDILLOS,PICADO MANUAL JUNTO A FACHADA, FIRME,CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.						
	MONOCAPA	1	8,900	7,500			66,750
	ALCORQUE	1	10,800	4,600			49,680
	ALCORQUE	1	7,300	3,000			21,900
	RAÍCES	1	4,600	2,000			9,200
	RAÍCES	1	9,000	4,600			41,400
		1	4,500	0,600			2,700
		1	3,600	2,100			7,560
		1	3,500	2,000			7,000
		1	8,300	1,000			8,300
		1	7,100	1,000			7,100
		1	20,800	1,000			20,800
	ALCORQUE	1	1,000	0,700			0,700
		1	7,500	1,200			9,000
		1	4,700	2,000			9,400
		1	8,500	1,800			15,300
	CLINKER	1	2,000	2,000			4,000
	ALCORQUE	1	3,500	2,000			7,000
	ALCORQUE	1	5,600	3,200			17,920
		1	2,500	5,000			12,500
		1	5,000	0,500			2,500
		1	2,500	1,000			2,500
		1	5,000	3,300			16,500
		1	1,900	0,400			0,760
		1	5,000	3,500			17,500
		1	3,500	0,200			0,700
		1	6,000	0,500			3,000
	ALCORQUE	1	2,900	1,400			4,060
	ALCORQUE	1	3,000	1,200			3,600
		1	4,000	1,000			4,000
		1	3,600	0,500			1,800
		1	2,600	0,500			1,300
		1	10,600	0,500			5,300
		1	10,000	2,000			20,000
		1	1,000	1,000			1,000
		1	4,000	2,000			8,000
		1	3,500	2,000			7,000
		1	8,300	1,000			8,300
	PLAZA QUESO	1	61,500	1,500			92,250
		1	10,000	2,500			25,000



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							543,28

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES****REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CMT10

M3 M3 RELLE.Y COMPAC. PREST.

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y EXCAVACIONES CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

PLAZA QUESO	1	61,500	1,500	0,100	9,225
	1	10,000	2,500	0,100	2,500
VARIOS	1	4,000	10,000		40,000

51,73

CMT01

M3 M3 EXCAVACION A MANO

M3 DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

PLAZA QUESO	1	61,50	1,50	0,10	9,23
	1	10,00	2,50	0,10	2,50
VARIOS	1	4,00	10,00		40,00

51,73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

03 FIRMES

DFA28

M2. M2. HORM. HM20 DE 10 CMS

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FABRICADO CON HORMIGÓN DE 200 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

CLINKER	1	8,500	1,800				15,300
	1	2,000	2,000				4,000
ALCORQUE	1	3,500	2,000				7,000
ALCORQUE	1	5,600	3,200				17,920
	1	2,500	5,000				12,500
	1	5,000	0,500				2,500
	1	2,500	1,000				2,500
	1	5,000	3,300				16,500
	1	1,900	0,400				0,760
	1	5,000	3,500				17,500
	1	3,500	0,200				0,700
	1	6,000	0,500				3,000
ALCORQUE	1	2,900	1,400				4,060
ALCORQUE	1	3,000	1,200				3,600
	1	4,000	1,000				4,000
	1	3,600	0,500				1,800
	1	2,600	0,500				1,300
	1	10,600	0,500				5,300
	1	10,000	2,000				20,000
	1	1,000	1,000				1,000
	1	4,000	2,000				8,000
PLAZA QUESO	1	61,500	1,500				92,250
	1	10,000	2,500				25,000
VARIOS	1	4,000	10,000				40,000

306,49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04	BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE ACERAS						
EBA18	ML ML. BORDILLO CALIZO 10X25 ML. DE BORDILLO CALIZO RECTO O CURVO DE 10CM HASTA 25 CMS. DE ALTURA, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450 SOBRE CIMENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SE- GUN PLANOS.	7 1 1	3,000 2,100 10,000			21,000 2,100 10,000	
							33,10
EBA15	ML ML BORD. CALIZO 10X25 LEV. Y VUELTO A COLOCAR ML. DE BORDILLO CALIZO DE 10 CM. HASTA 25 CM. DE ALTURA, LEVAN- TADO Y VUELTO A COLOCAR, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMEN- TO TIPO M-450 SOBRE CIMENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INCLUYENDO DEMOLICION Y RETIRADA DEL CIMIENTO EXISTENTE, SEGUN PLANOS.	3 7				3,000 7,000	
							10,00
EBA11	UD UD.ALCORQUE 4 ENCINTADO CLINKER, lev. y vuelto a colocar UD. DE LEVANTADO DE ALCORQUE ADOQUINES DE ENCINTADO CLIN- KER DE 1 X 1 MTS EXISTENTE Y VUELTO A COLOCAR, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-450 SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INCLUYENDO DE- MOLICION Y RETIRADA DEL CIMIENTO EXISTENTE, SEGUN PLANOS.	2				2,00	
							2,00
04A	UD UD. AMPLIACIÓN ALCORQUE 3 BORD. CALIZO 10X25 UD. AMPLIACIÓN ALCORQUE BORDILLO CALIZO HASTA 2X2 m, ADOSA- DO A BORDILLO EXISTENTE EN PASEOS, INCLUSO LEVANTADO BORDI- LLO CALIZO DE ALCORQUE ACTUALY VUELTO A COLOCAR, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-450 SOBRE CIMIENTO DE HORMI- GON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INCLUYENDO DEMOLICION Y RETIRADA DEL CIMIENTO EXISTENTE, SEGUN PLANOS INCLUSO DEMOLICIONES NECESARIAS.	11				11,00	
							11,00
04B	UD UD. AMPLIACIÓN ALCORQUE ADOQUÍN GRES (CLINKER) UD. AMPLIACIÓN ENCINTADO ALCORQUE ADOQUÍN GRES (CLINKER) HASTA 2X2 m, ADOSADO A PASEO DE ADOQUINES GRES (CLINKER), IN- CLUSO DESMONTE DE ENCINTADO EXISTENTE Y VUELTO A COLOCAR, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-450 SOBRE CIMIEN- TO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INCLUYENDO DEMOLICION Y RETIRADA DEL CIMIENTO EXISTENTE, SE- GUN PLANOS, Y DEMOLICIONES NECESARIAS.	5				5,00	
							5,00
EBA37	UD UD.COLOCACIÓN LOSA PREFAB. EXISTENTE UD. LOSA PREFABRICADA EXISTENTE, LEVANTADA Y VUELTA A COLO- CAR HASTA 1,50 m DE LONGITUD x 0,6 m, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	19				19,000	
	ZONA CLINKER						19,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
EBA46	M2 M2 LEV.VUELTO A COLOCAR PAVIM. TERRAZO 50X50X5 M2. LEVANTADO Y VUELTO A COLOCAR PAVIMENTO DE TERRAZO RELIEVE, DE 50 X 50 X 5 CM., EN COLORES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO, SIN INCLUIR TERRAZO.						
	PLAZA QUESO	0,5	61,500	1,500			46,125
		0,5	10,000	2,500			12,500
							58,63
DFA42	M2 M2 ADOQUIN CUARCITE COLOR MONOCAPA M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON COLOR DE HASTA 24 X 12 CM Y 6 CM DE ESPESOR, TIPO CUARCITE, CAPA UNICA, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CM DE ESPESOR O SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, APAREJO SIMILAR AL EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADO.						
		1	8,900	7,500			66,750
	ALCORQUE	1	10,800	4,600			49,680
	ALCORQUE	1	7,300	3,000			21,900
	RAÍCES	1	4,600	2,000			9,200
	RAÍCES	1	9,000	4,600			41,400
		1	4,500	0,600			2,700
		1	3,600	2,100			7,560
		1	3,500	2,000			7,000
		1	8,300	1,000			8,300
		1	7,100	1,000			7,100
		1	20,800	1,000			20,800
	ALCORQUE	1	1,000	0,700			0,700
		1	7,500	1,200			9,000
		1	4,700	2,000			9,400
		1	8,500	1,800			15,300
							276,79
DFA46	M2 M2 PAV.ADOQ.GRES(CLINQUER),20X10X5.2 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRES (CLINQUER) DE 20 X 10 X 5.2 CM., ASENTADO SOBRE 4 CM DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES, FORMACION DE CORREDERAS, REMATES, ENLECHADO Y LAVADO O RECEBADO, TOTALMENTE ACABADO, INCLUSO EJECUCIÓN DE ENCINTADO PERIMETRAL EN PASEOS.						
		1	2,00	2,00			4,00
	ALCORQUE	1	3,50	2,00			7,00
	ALCORQUE	1	5,60	3,20			17,92
		1	2,50	5,00			12,50
		1	5,00	0,50			2,50
		1	2,50	1,00			2,50
		1	5,00	3,30			16,50
		1	1,90	0,40			0,76
		1	5,00	3,50			17,50
		1	3,50	0,20			0,70
		1	6,00	0,50			3,00
	ALCORQUE	1	2,90	1,40			4,06
	ALCORQUE	1	3,00	1,20			3,60
		1	4,00	1,00			4,00
		1	3,60	0,50			1,80
		1	2,60	0,50			1,30
		1	10,60	0,50			5,30
		1	10,00	2,00			20,00
		1	1,00	1,00			1,00
		1	4,00	2,00			8,00
							133,94
DFA35	M2 M2 ADOQ. HORM. GRIS 20X10X6,5 D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON GRIS, DE 20 X 10 X 6.5 CM, D.C. ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.						
		1	3,500	2,000			7,000
		1	8,300	1,000			8,300



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							15,30
EBA48	M2 M2.PAVIM.TERRAZO PETREO 50X50X5						
	M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 50 X 50 X 5 CM., EN CO- LORES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.						
	PLAZA QUESO	0,5	61,500	1,500		46,125	
		0,5	10,000	2,500		12,500	
							58,63

**PRESUPUESTO Y MEDICIONES****REPARACIONES PARQUE FERIA MUESTRAS**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
06	VARIOS						
03.01	UD. P.A. A JUSTIFICAR CORTE DE RAÍCES E IMPREVISTOS UD. P.A. A JUSTIFICAR CORTE DE RAÍCES DE ÁRBOLES EXISTENTES S/INSTRUCCIONES Sº PARQUES Y JARDINES, INCLUSO PODA NECESA- RIA S/ PORTE, IMPREVISTOS Y POSIBLES MODIFICACIONES A REALIZAR "IN SITU"	1				1,00	
							1,00
03.04	UD. UD. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	1				1,00	
							1,00
03.05	UD. UD. GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUC- CIÓN EN OBRA	1				1,00	
							1,00