

## CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Nº 1

POS	CONCEPTO	IMPORTE EN LETRA	IMPORTE EN CIFRA
1	Ud. de apoyo de entronque C-2000-14 con cruceta recta RC 1 15/5, 6 cadenas de amarre CA (6 aisladores de composite U70YB20, 6 grapas amarre GA-1/1, 6 rotulas R16-P, 6 horquilla de bola), 3 cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión 24KV 6A, 6 terminales para LA-56, 1 soporte para XS, 1 antiescalo chapa galvanizada, puesta a tierra , tornilleria y piezas de conexión. Etronque en línea de MT, realizada en tensión. Incluida excavación y cimentación.	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS	5.687,00
2	Ud. Sustitución de cruceta existente por cruceta de bóveda en apoyo existente, con 6 aisladores de composite U70YB20 de 24KV, 6 grapas de amarre GA-1/1, 6 rotulas R16-P, 6 horquilla de bola, 6 terminales para LA-56, puentes, tornilleria y piezas de conexión.	TRESCIENTOS SESENTA EUROS	360,00
3	Ud. de apoyo C-2000-12 con cruceta recta RC 2 15/5, 3 aisladores poliméricos U70YB20, 1 soporte autovalvulas-pararrayos, 1 antiescalo chapa galvanizada, 3 aisladores U70YB20 polimérico 24KV, 3 grapas amarre GA-1/1, 3 rotulas R16-P, 3 fusibles expulsión 20KV 100A, 3 terminales para LA-56, 1 soporte para XS, 3 autovalvulas-pararrayos, botellas terminales de exterior para cable 240mm2 Al, puesta a tierra y tubos protección bajadas. Incluida excavación y cimentación.	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS	3.154,80
4	Mts. conductor LA-56.	CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS	4,22
5	Mts. Cable 13,2/20KV HEPRZ1 de 3(1x240)mm2 + H16 Al.	TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS	35,82
6	Mts. Zanja subterránea en tierra con 1 tubo PVC de diámetro 160mm y doble pared.	ONCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS	11,25

POS	CONCEPTO	IMPORTE EN LETRA	IMPORTE EN CIFRA
7	Edificio prefabricado monobloque PFU-4, conteniendo celdas de línea, protección y medida, trafo de 630KVA, cuadro de baja tensión transformadores de intensidad y tensión, red de tierras, cuadro de baja tensión, accesorios, etc.	VEINTINUEVE MIL CIENTO CATORCE EUROS	29.114,00
8	Ud. De dirección de obra y legalización de la instalación	MIL OCHOCIENTOS EUROS	1.800,00
9	Ud. De desmontaje de torre existente principio de línea, pórtico final, 4 crucetas de torres intermedias y cableado existente, y transporte a vertedero autorizado.	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	1.435,00
10	Ud. De modificación de apoyo existente perteneciente a Iberdrola constituido por nueva cruceta, con tres aisladores de composite U70YB20 de 24KV, tres seccionadores unipolares tipo SELA LB U 24KV y accesorios necesarios.	NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	994,60
	Valladolid, 10 de Julio de 2014 El Ingeniero Técnico Industrial		