

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA	
BDE18	ML	CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM. ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	Mano de obra 0,82 Maquinaria 0,19 Resto de obra y materiales 1,37 TOTAL PARTIDA 2,38
BDE01	ML	DESMONTE DE BORDILLO ML DE DESMONTE Y RECUPERACIÓN DE BORDILLO A MANO O MAQUINA PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA	Mano de obra 1,55 Maquinaria 2,50 Resto de obra y materiales 0,12 TOTAL PARTIDA 4,17
BDE14	M2	LEV. CAPA RODADURA M2 DE LEVANTAMIENTO DE CAPA ASFALTICA DE RODADURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO	Mano de obra 0,62 Maquinaria 3,62 Resto de obra y materiales 0,13 TOTAL PARTIDA 4,37
BDE03	M3	DEMOLICION FIR.HORM. M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO	Mano de obra 1,89 Maquinaria 17,67 Resto de obra y materiales 0,59 TOTAL PARTIDA 20,15
BDE02	M2	DEMOLICION DE ACERAS M2 DE DEMOLICION DE ACERAS, INCLUSO P.P. BORDILLOS DE MEDIANA, FIRME, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO	Mano de obra 1,62 Maquinaria 4,67 Resto de obra y materiales 0,19 TOTAL PARTIDA 6,48
BDE12	UD	DE LEV. ARQUETAS 60X60 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS, CON TAPA DE HORMIGON DE HASTA 60X60 CMS.	Mano de obra 35,58 Maquinaria 0,68 Resto de obra y materiales 15,66 TOTAL PARTIDA 51,92
BDE10	UD	LEV. REJILLA SUM. UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y REJILLA DE SUMIDERO.	



CUADRO DE PRECIOS 2

MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	27,37
		Maquinaria	2,39
		Resto de obra y materiales	10,61
		TOTAL PARTIDA	40,38

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
CMT04	M2	PREPARACION SUP.TERR. M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO AL EXTENDIDO DE LA CAPA DE RODADURA O FIRME,COMPACTADO CON RODILLO Y BARRIDO DE LA PLATAFORMA I/ REGULARIZACIÓN A COTA DEFINITIVA.	
		Mano de obra	0,27
		Maquinaria.....	1,23
		Resto de obra y materiales	0,05
		TOTAL PARTIDA	1,55
CMT05	M3	EXCAV. EN DESM.MECAN. M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, POR MEDIOS MECÁNICOS	
		Mano de obra	0,51
		Maquinaria.....	5,93
		Resto de obra y materiales	0,19
		TOTAL PARTIDA	6,63
CMT16	M3	DE SUBBASE GRANULAR EXTENSION NORMAL M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3.	
		Maquinaria.....	2,43
		Resto de obra y materiales	13,51
		TOTAL PARTIDA	15,94
CMT01	M3	M3 EXCAVACION A MANO M3 DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO,INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO,MEDIDO SOBRE PERFIL.	
		Mano de obra	30,38
		Maquinaria.....	5,27
		Resto de obra y materiales	1,07
		TOTAL PARTIDA	36,72

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03		FIRMES	
DFA51	ML	CORREDERA HORM. HB-175 50X25 RULET ML DE CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA IN SITU CON HORMIGÓN BLANCO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO BLANCO,RULETEADO, DE 50 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR,INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	2,10
		Maquinaria.....	3,45
		Resto de obra y materiales	9,05
		TOTAL PARTIDA	14,60
DFA26	M2	HORM. H-150 DE 15 CM M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS, ACABADO FRATASADO MANUAL O MECÁNICO.	
		Mano de obra	3,08
		Maquinaria.....	3,53
		Resto de obra y materiales	7,21
		TOTAL PARTIDA	13,82
DFA16	M2	HORM. HP-35 DE 20 CM M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	4,86
		Maquinaria.....	4,58
		Resto de obra y materiales	11,01
		TOTAL PARTIDA	20,45
E03	M2	SUPLEMENTO REFUERZO FIRME HORMIGÓN SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 0,3 KG/M3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLAZO 15X15X8, INCLUSO P.P. DE SEPARADORES Y RECORTES; ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE CON CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE CUARZO COLOR NATURAL, CON ACABADO FRATASADO A MÁQUINA	
		TOTAL PARTIDA	6,00
E02	M2	MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO M2 DE MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE HASTA 7 CM DE ESPESOR,CON ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,INCLUYENDO EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.	
		Mano de obra	0,03
		Maquinaria.....	0,46
		Resto de obra y materiales	10,30
		TOTAL PARTIDA	10,79

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE ACERAS	
EBA15	ML	BORD. GRAN. 15X25,LEV. ML. DE BORDILLO GRANÍTICO DE 15 X 25 CMS., LEVANTADO Y VUELTO A COLOCAR, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-450 SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INCLUYENDO DEMOLICION Y RETIRADA DEL CIMIENTO EXISTENTE, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	8,96
		Maquinaria	2,16
		Resto de obra y materiales	3,92
		TOTAL PARTIDA	15,03
EBA05	ML	BORDILLO HORM. 15X25 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 15X25 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,36
		Maquinaria	1,47
		Resto de obra y materiales	9,26
		TOTAL PARTIDA	16,09
E01	ML	BORDILLO DE CALZADA C7 (20 X 22) ML DE BORDILLO DE CALZADA RECTO DE HORMIGON, MONTABLE TIPO ISLETA CON SECCIÓN NORMALIZADA C7 (20 X 22 cm), DE 100 cm DE LONGITUD, A PIE DE OBRA, INCLUSO ACABADO MARCA VIAL LONGITUDINAL EN BORDILLO A DOS COLORES (BLANCO /ROJO), APLICADA POR PULVERIZACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA.	
		Mano de obra	4,91
		Maquinaria	1,85
		Resto de obra y materiales	12,31
		TOTAL PARTIDA	19,06
EBA01	ML	BORDILLO HORM. 10X20 ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,20
		Maquinaria	1,15
		Resto de obra y materiales	5,95
		TOTAL PARTIDA	12,31
EBA162	ML	BORD. GRAN.RECTO 15X25 ML. DE BORDILLO RECTO GRANÍTICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	10,43
		Maquinaria	1,90
		Resto de obra y materiales	25,52
		TOTAL PARTIDA	37,84
EBA39	M2	LOSA HORM. COLORES DOBLE CAPA COLOR M2. DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	
		Mano de obra	7,50
		Maquinaria	0,98
		Resto de obra y materiales	15,04
		TOTAL PARTIDA	23,52



CUADRO DE PRECIOS 2

MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EBA49	M2	PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6 M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., INCLUSO TERRAZO DE BOTONES Y TÁCTIL DIRECCIONAL, EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
			Mano de obra 8,07
			Maquinaria 1,01
			Resto de obra y materiales 16,97
			TOTAL PARTIDA 26,05

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05		SEMÁFOROS Y ALUMBRADO PÚBLICO	
BDE22	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE COLUMNA UD DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE FAROLAS O BACULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, O DE COLUMNA SEMAFÓRICA EXISTENTE, TRANSPORTE DE LOS MISMOS AL ALMACEN MUNICIPAL O A SU NUEVA UBICACIÓN, Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, INCLUIDO LIMPIEZA Y PINTADO SI FUESE NECESARIO	Mano de obra 35,90 Maquinaria 97,33 Resto de obra y materiales 4,00 TOTAL PARTIDA 137,23
HAP17	ML.	CANALIZ. AL/ELEC. 2 PEDP 110 MM. ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBO DE PE DOBLE PARED, D= 110 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	Mano de obra 7,67 Maquinaria 4,78 Resto de obra y materiales 11,60 TOTAL PARTIDA 24,04
HAP01	UD.	ARQUETA 40X40X60 UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	Mano de obra 48,10 Maquinaria 0,36 Resto de obra y materiales 39,94 TOTAL PARTIDA 88,40
HAP03	UD.	CIMENTACION BACULO 10 M. UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 80 X 80 X 110 CM., EN HORMIGON DE 150KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.	Mano de obra 20,58 Maquinaria 19,41 Resto de obra y materiales 46,19 TOTAL PARTIDA 86,17
HAP04	UD.	CIMENTACION COLUMNA 5 M. UD. DE CIMENTACION PARA COLUMNA DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 50 X 50 X 70 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.	Mano de obra 14,39 Maquinaria 4,77 Resto de obra y materiales 21,71 TOTAL PARTIDA 40,87



CUADRO DE PRECIOS 2

MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06		PINTURA	
E04	M2	PINTURA EXTERIORES ISLETAS HORMIGÓN M2. PINTURA PARA EXTERIORES EN ISLETAS DE HORMIGÓN APLICADA POR PULVERIZACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA AL DISOLVENTE DE COLORES BLANCO / ROJO (S/ SITUACIÓN ACTUAL).	
TOTAL PARTIDA			4,01

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN MEDIANAS EN PARQUESOL**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07		VIARIOS	
07.01	UD.	P.A. A JUSTIFICAR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL P.A. A JUSTIFICAR SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	
		TOTAL PARTIDA	2.500,00
07.02	UD.	P.A. A JUSTIFICAR SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS P.A. A JUSTIFICAR SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS, INCLUSO NEW YERSEYS NECESARIAS, CONOS, ETC.	
		TOTAL PARTIDA	1.386,00
07.03	UD.	ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS EN OBRA UD. ESTUFIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMO- LICIÓN	
		TOTAL PARTIDA	2.544,76



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Cuadro de precios 2