

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	ANTONIO ALLÚE MORER							
01.01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES							
01.01.01	m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR							
	Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.							
Act0010	Pista 1	1	14,00	28,50		399,00		
Act0010	Pista 2	1	20,00	28,50		570,00		
Act0010	(*)	1	60,00			60,00		
						1.029,00	13,94	14.344,26
01.01.02	m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO C/COMPRESOR TERRENO DURO A BORDES							
	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.							
Act0010		1	28,50	0,40	0,40	4,56		
Act0010		1	8,00	0,40	0,40	1,28		
Act0010		1	21,40	0,40	0,40	3,42		
Act0010	(*)	1	23,20	0,40	0,40	3,71		
						12,97	25,23	327,23
01.01.03	u ALQUILER CONTENEDOR 20 m3							
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.							
Act0010		10				10,00		
						10,00	134,33	1.343,30
TOTAL 01.01.....								16.014,79
01.02	RED DE SANEAMIENTO							
01.02.01	m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm							
	Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.							
Act0010		1	28,50			28,50		
Act0010		1	8,00			8,00		
Act0010		1	21,40			21,40		
Act0010	(*)	1	23,20			23,20		
						81,10	21,35	1.731,49
01.02.02	u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm							
	Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.							
Act0010		4				4,00		
						4,00	74,68	298,72
01.02.03	u IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN. 60x30x75							
	Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.							
Act0010		4				4,00		
						4,00	69,29	277,16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.04	m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm							
	Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.							
Act0010		1	8,00			8,00		
Act0010		1	21,20			21,20		
	(*)	1	3,00			3,00		
						29,20	139,96	4.086,83
TOTAL 01.02.....								6.394,20
01.03	SOLERAS Y PISTAS							
01.03.01	m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO							
	Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refinado de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.							
Act0010	Pista 1	1	14,00	28,50	0,15	59,85		
Act0010	Pista 2	1	20,00	28,50	0,15	85,50		
Act0010	(*)	1	60,00			60,00		
						205,35	28,70	5.893,55
01.03.02	m BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm							
	Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Encintado del edificio	1	23,20			23,20		
Act0010		1	21,40			21,40		
Act0010		1	2,00			2,00		
Act0010		1	4,00			4,00		
Act0010	Laterales pistas	1	8,00			8,00		
Act0010		1	20,00			20,00		
Act0010		1	28,50			28,50		
						107,10	10,53	1.127,76
01.03.03	m RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO							
	Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza. Rigola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Entre pista 2 y patio 3	1	28,50			28,50		
						28,50	13,56	386,46
01.03.04	m2 PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL							
	Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 Ila, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m ²); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m ²); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.							
Act0010	Pista 1	1	14,00	28,50		399,00		
Act0010	Pista 2	1	20,00	28,50		570,00		
Act0010	(*)	1	60,00			60,00		
Act0010	Patio 3	1	8,00	28,50		228,00		
Act0010	Patio 4	1	8,00	23,20		185,60		
Act0010		1	21,40	4,20		89,88		
Act0010	*	1	50,00			50,00		
						1.582,48	18,28	28.927,73

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	ANTONIO MACHADO							
02.01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES							
02.01.01	m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR							
	Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.							
Act0010	Zona acceso edificio principal	1	20,00	25,20		504,00		
Act0010	Patio zona jardín	1	36,20	2,40		86,88		
Act0010		3	2,50	1,50		11,25		
Act0010	(*)	1	60,00			60,00		
						662,13	13,94	9.230,09
02.01.02	m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO C/ RECUPERACIÓN							
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.							
Act0010	Acceso c/ Orden de Malta	1	10,40	2,25		23,40		
						23,40	9,00	210,60
02.01.03	m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.FLOJO MECÁNICA							
	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. l/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.							
Act0010	Zona acceso edificio principal	1	25,00	0,40	0,40	4,00		
Act0010		2	10,00	0,40	0,40	3,20		
						7,20	17,79	128,09
02.01.04	m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO C/COMPRESOR TERRENO DURO A BORDES							
	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con compresor, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.							
Act0010	Patio Lateral edificio principal	1	29,55	0,40	0,40	4,73		
Act0010	(*)	1	36,20	0,40	0,40	5,79		
						10,52	25,23	265,42
02.01.05	m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA							
	Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.							
Act0010	Zona acceso edificio principal	1	20,00	25,20		504,00		
Act0010	Patio zona jardín	1	36,20	2,40		86,88		
Act0010		3	2,50	1,50		11,25		
Act0010	(*)	1	60,00			60,00		
						662,13	0,69	456,87
02.01.06	u CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE VERTEDERO							
	Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.							
Act0010	Patio acceso edificio principal	6				6,00		
						6,00	237,31	1.423,86
02.01.07	u ALQUILER CONTENEDOR 20 m3							
	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.							
Act0010		7				7,00		
						7,00	134,33	940,31
TOTAL 02.01.....								12.655,24

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02	RED DE SANEAMIENTO							
02.02.01	m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² ; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.							
Act0010	Zona acceso edificio principal	1	25,00			25,00		
Act0010		2	10,00			20,00		
Act0010	Patio Lateral edificio principal	1	29,55			29,55		
Act0010		1	36,20			36,20		
						110,75	21,35	2.364,51
02.02.02	u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.							
Act0010		5				5,00		
						5,00	74,68	373,40
02.02.03	u IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN. 60x30x75 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75 cm de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 15 cm de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.							
Act0010		4				4,00		
						4,00	69,29	277,16
02.02.04	m CANALETA PVC C/REJILLA PEAT./TRANS.GRIS 500x200x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200x130 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.							
Act0010	Zona acceso edificio principal	1	15,00			15,00		
Act0010	En acceso c/ orden de malta	1	5,00			5,00		
Act0010	(*)	1	5,00			5,00		
						25,00	139,96	3.499,00
TOTAL 02.02.....								6.514,07
02.03	SOLERAS Y PISTAS							
02.03.01	m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE DE PRÉSTAMO Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.							
Act0010	Acceso c/ Orden de Malta	1	10,40	2,25	0,15	3,51		
Act0010	Patio zona jardín	1	36,20	2,40	0,15	13,03		
Act0010		3	2,50	1,50	0,15	1,69		
Act0010	(*)	1	20,00			20,00		
						38,23	28,70	1.097,20
02.03.02	m BORDILLO HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/l, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Perimetro patio acceso edif ppal	2	25,00			50,00		
Act0010		2	18,40			36,80		
Act0010	Encintado colegio	1	30,00			30,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	(*)	1	20,00			20,00		
						136,80	10,53	1.440,50
02.03.03	m BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Acceso C/ Orden de Malta	1	32,00			32,00		
						32,00	20,56	657,92
02.03.04	m RIGOLA IN SITU 20x20x8 JUNTO BORDILLO Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado color blanco, de 20x20x8 cm, sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Entre patio y pistas	1	30,00			30,00		
Act0010	(*)	1	5,00			5,00		
						35,00	13,56	474,60
02.03.05	m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15 Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Zona acceso edificio principal	1	20,00	25,20		504,00		
Act0010	(*)	1	60,00			60,00		
						564,00	22,27	12.560,28
02.03.06	m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6 Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Patio 2	1	9,00	30,00		270,00		
Act0010		2	9,00	1,00		18,00		
Act0010	(*)	1	30,00			30,00		
						318,00	16,62	5.285,16
02.03.07	m2 PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.							
Act0010	Acceso c/ Orden de Malta	1	10,40	2,25		23,40		
Act0010	Patio zona jardín	1	36,20	2,40		86,88		
Act0010		3	2,50	1,50		11,25		
Act0010	(*)	1	20,00			20,00		
						141,53	27,76	3.928,87
02.03.08	m2 MODELADO DE TERRENO SUELTO Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no superiores a 20 cm. en altura, i/rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.							
Act0010	Acceso C/ Orden de Malta	1	32,00	5,10		163,20		
						163,20	1,12	182,78
02.03.09	m2 ROZA MANUAL DEL TERRENO Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.							
Act0010	Acceso C/ Orden de Malta	1	32,00	5,10		163,20		
						163,20	1,10	179,52
TOTAL 02.03.....								25.806,83

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 02.....							44.976,14

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS							
03.01	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES							
03.01.01	m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.							
Act0010	Patio 1 (*)	6	2,00	2,00		24,00		
						24,00	13,94	334,56
03.01.02	u CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE VERTEDERO Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cañon y transporte al vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.							
Act0010	Patio acceso edificio principal	4				4,00		
						4,00	237,31	949,24
03.01.03	m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA Explanación, refinó y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.							
Act0010	Zona comunicación entre los dos patios	1	14,00	5,00		70,00		
						70,00	2,76	193,20
03.01.04	u ALQUILER CONTENEDOR 6 m3 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.							
Act0010		2				2,00		
						2,00	114,43	228,86
TOTAL 03.01.....								1.705,86
03.02	SOLERAS Y PISTAS							
03.02.01	m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/l e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 15 Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/l de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
Act0010	Comunicación pistas	1	14,00	5,00		70,00		
Act0010	(*)	1	10,00			10,00		
						80,00	22,27	1.781,60
03.02.02	m2 LIMPIEZA DE SOLERA Limpieza de pavimento de cemento en suelo de patio con eliminación de verdín existente con máquina especializada, incluso aplicación de producto específico para retrasar la aparición de nuevo verdín. l/p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Patio 1	1	31,50	20,00		630,00		
Act0010	Patio 2	1	15,00	18,00		270,00		
Act0010	(*)	1	90,00			90,00		
						990,00	1,24	1.227,60
TOTAL 03.02.....								3.009,20
TOTAL 03.....								4.715,06

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO SIMPLIFICADO - LOTE 1:PAVIMENTACIÓN PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	GESTIÓN DE RESIDUOS							
04.01	u GESTIÓN DE RESIDUOS							
	Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de los contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs acreditado. Según estudio de gestión de residuos, memoria y mediciones del proyecto simplificado de pavimentación de patios y pistas deportivas.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	1.288,69	1.288,69
	TOTAL 04.....							1.288,69
	TOTAL.....							109.724,38