

<u>Código</u>	<u>Um</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
AMO02	HR	DE CAPATAZ.	9,62
AMO03	HR	DE ENCARGADO.	14,38
AMO04	HR	DE OFICIAL DE PRIMERA	13,07
AMO06	HR	DE PEÓN ESPECIALIZADO	12,59
AMO07	HR	DE PEÓN ORDINARIO.	12,00
BMQ02	HR	DE VIBRADOR DE AGUJA	3,50
BMQ03	HR	DE COMPRESOR DE 35 CV., INCLUYENDO MARTILLOS, PICAS, ETC.	13,50
BMQ04	HR	DE PALA MIXTA DE 80 CV	39,20
BMQ05	HR	DE PALA CARGADORA DE 100 CV	45,60
BMQ06	HR	DE PALA RETROEXCAVADORA DE 100 CV	47,80
BMQ07	HR	DE MOTONIVELADORA DE 100 CV	52,50
BMQ08	HR	DE CAMIÓN VOLQUETE, HASTA 10 M3 DE CAJA ÚTIL.	38,50
BMQ09	HR	DE CAMIÓN BASCULANTE - 3 EJES, HASTA 15 M3 DE CAJA ÚTIL.	40,50
BMQ10	HR	DE CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO	36,35
BMQ11	HR	DE RODILLO VIBRADOR MANUAL DE 10 CV., Y 750 KG.	8,90
BMQ12	HR	DE RODILLO COMPACTADOR VIBRADOR AUTOPROPULSADO DE 100 CV	45,85
BMQ13	HR	DE COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS DE 90 CV	48,90
BMQ15	HR	DE EXTENDEDORA DE AGLOMERADO DE 75 CV	95,00
BMQ19	HR	DE GRÚA MÓVIL, PARA 3,5 TM.	42,80
BMQ37	HR	DE CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGÓN DE GASOIL, PARA DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM. DE DIÁMETRO.	5,60
BMQ38	HR	DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO, PARA DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM. DE DIÁMETRO.	5,20
BMQ39	HR	DE REGLA VIBRANTE DE GASOLINA, DE HASTA 5.00 M. DE ANCHURA DE TRABAJO.	6,50
BMQ43	HR	DE CAMIÓN CON CUBA PARA RIEGO CON AGUA, INCLUYENDO ACCESORIOS, TOMAS DE ACOPLÉ RÁPIDO,ETC.	35,00
BMQ49	HR	DE PALA MIXTA DE 80 CV CON MARTILLO ROMPEDOR.	45,20
CBA06	M3	DE ARENA LAVADA O GRAVILLA, A PIE DE OBRA	12,50
CBA07	M3	DE SUELO ADECUADO O SELECCIONADO DE PRÉSTAMO, A PIE DE OBRA	5,20

<u>Código</u>	<u>Um</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
CBA08	M3	DE ZAHORRA NATURAL ZN-25, A PIE DE OBRA	9,40
CBA09	M3	DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, A PIE DE OBRA	15,20
CBA13	M3	DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE PRÉSTAMO, A PIE DE OBRA.	6,85
CBA15	M3	DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.	13,20
CBA16	M3	DE ARENA LAVADA, A PIE DE OBRA.	12,10
DBC10	TM	DE EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA, TIPO ECL-1, A PIE DE OBRA	210,50
DBC90	TM	DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 60/70, INCLUSO FILLER Y LIGANTE, FABRICADA EN CENTRAL A PIE DE OBRA SOBRE EXTENDEDORA	48,30
DBC91	TM	DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 60/70, INCLUSO FILLER Y LIGANTE, FABRICADA EN CENTRAL A PIE DE OBRA SOBRE EXTENDEDORA	44,30
EBB20	ML	DE BORDILLO GRANÍTICO RECTO O CURVO, DE 15 X 25 CMS., ASERRADO MECÁNICO 6 CARAS, ABUJARDADO 2 CARAS VISTAS, A PIE DE OBRA.	25,00
EBB23	ML	DE BORDILLO GRANÍTICO DE 15 X 20 CMS, ASERRADO MECÁNICO 6 CARAS, ABUJARDADO 2 CARAS VISTAS, A PIE DE OBRA.	21,10
FBP02	M2	DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN GRIS, NEGRO O DE COLOR, TIPO OBANOS DE 24 X 12 X 6 CM., APLANTILLADO, DE DOBLE CAPA, A PIE DE OBRA.	10,20
FBP51	M2	DE PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ÁRIDO GRANÍTICO FINO (COLOR GRIS), O BASÁLTICO FINO (COLOR NEGRO), CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, A PIE DE OBRA.	12,50
GBS10	ML	DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO CORRUGADO COLOR TEJA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, Y RIGIDEZ 8 KN/MM2, CON JUNTA ELÁSTICA, A PIE DE OBRA.	11,60
GBS39	ML	DE TUBERÍA DE PVC, PN-10, DE 75 MM DE DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO PP. DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	7,20
GBS40	ML	DE TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, SERIE D, CON JUNTA ELÁSTICA, A PIE DE OBRA.	14,50
GBS50	ML	DE TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 50 CMS. DE DIÁMETRO, SERIE D, CON JUNTA ELÁSTICA, A PIE DE OBRA.	18,80
GBS52	UD	DE PATE DE ACERO RECUBIERTO, A PIE DE OBRA.	7,07
HBA42	ML	DE TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CEMENTADA INTERIORMENTE, DE LA CLASE C40, DE 150 MM DE DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	43,50
HBA43	UD	DE PIEZA EN CRUZ, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, A PIE DE OBRA	215,00
HBA44	UD	DE PIEZA EN "T", DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150-DN, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, A PIE DE OBRA	130,00
HBA45	UD	DE CODO DE CUALQUIER ÁNGULO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, A PIE DE OBRA	78,50
HBA46	UD	DE CONO DE REDUCCIÓN, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150-DN, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, A PIE DE OBRA	65,80
HBA47	UD	DE BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL, PN-16, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN150, A PIE DE OBRA	65,80

<u>Código</u>	<u>Um</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
HBA48	UD	DE BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL, PN-16, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN65, A PIE DE OBRA	30,00
HBA49	UD	DE BRIDA LISO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PN-16, DN150, A PIE DE OBRA	62,00
HBA50	UD	DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, MODELO HOMOLOGADO, DE 150 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	270,00
HBA51	UD	DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, MODELO HOMOLOGADO, DE 100 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	180,00
HBA53	UD	DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, MODELO HOMOLOGADO, DE 65 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	120,00
HBA54	UD	DE HIDRANTE MODELO DN-100, HOMOLOGADO, INCLUSO ARQUETA DE FUNDICIÓN, A PIE DE OBRA.	460,00
HBA55	ML	DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, ROSCADA Y EMBRIDADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO CODO ROSCADO-HEMBRA Y PP. DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	95,00
HBA57	ML	DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE100, PN16, Y 25MM DE DIÁMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	1,75
HBA61	ML	DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE100, PN16, Y 50MM DE DIÁMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	3,95
HBA63	ML	DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE100, PN16, Y 63MM DE DIÁMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE OBRA.	6,30
HBA70	ML	DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100, PN16, Y 90MM DE DIÁMETRO, SUMINISTRADA EN ROLLO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y TAPÓN, A PIE DE OBRA.	8,20
HBA81	UD	DE COLLARÍN DE TOMA DE POLIETILENO SOBRE TUBERÍA DE PE DE 90 MM PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA PROVISIONAL DE CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUSO PIEZAS DE UNIÓN, A PIE DE OBRA.	30,00
HBA82	UD	DE COLLARÍN DE TOMA PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA, INCLUSO PIEZAS DE UNIÓN, A PIE DE OBRA.	95,00
HBA85	UD	VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, A PIE DE OBRA. DN=25	53,00
HBA86	UD	VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, A PIE DE OBRA. DN=50	95,00
HBA87	UD	VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, A PIE DE OBRA. DN=63	115,00
HOR12	M3	DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM 12.5, PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	43,50
HOR15	M3	DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM 15.0, PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	48,00
HOR20	M3	DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM 20.0, PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	54,00
HOR20B	M3	DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM 20.0 CON CEMENTO BLANCO, PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	55,00
HOR25	M3	DE HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA 25.0, PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	59,00
HOR35F	M3	DE HORMIGÓN TIPO HF-3.5, PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	51,00

<u>Código</u>	<u>Um</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
JMO40	ML.	BARANDILLA METÁLICA MOD. SOL - GRAN VIA,TERMINADA Y PINTADA CON DOS MANOS DE OXIRÓN, APIE DE OBRA.	48,00
JMO41	ML.	DE PAPELERA METALICA DE 30 L., ABATIBLE, CON CERRADURA, PINTADA EN GRIS OXIRON, A PIE DE OBRA.	70,00
MOR45	M3	DE MORTERO TIPO M-5, DE CEMENTO CEMII-42.5R/M3, FABRICADO EN OBRA O PROCEDENTE DE CENTRAL, A PIE DE OBRA	83,00
NBV00	M3	DE MADERA DE PINO EN TABLA DE 2.5 CMS,A PIE DE OBRA.	185,00
NBV02	M3	DE MADERA DE PINO EN TABLONES DE 20 X 7CMS, A PIE DE OBRA.	180,00
NBV03	UD	DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, A PIE DE OBRA.	0,10
NBV17	KG	DE ACERO B-400-S, EN REDONDOS CORRUGADOS, INCLUSO CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y PP. DESPUNTES, A PIE DE OBRA.	0,75
NBV18	M2	DE MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20 X 20 A Ø8 - 8 B 500 T 6 X 2,20 UNE 36092:96, A PIE DE OBRA	3,95
NBV52	UD	DE DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM. DE DIÁMETRO PARA MÁQUINAS CORTADORAS DE ASFALTO O MESAS DE CORTE DE PAVIMENTO.	310,00
NBV61	UD	MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, MODELO REXEL O EQUIVALENTE, CLASE D-400, PARA ABASTECIMIENTO O SANEAMIENTO, ROTULADA SEGUN MODELO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, A PIE DE OBRA.	87,50
NBV63	UD	MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE B-125, REVESTIMIENTO CON BARNIZ BITUMINOSO, DE 400 X 400 MM., PARA ALUMBRADO, SEMÁFOROS, ETC., ROTULADA SEGÚN MODELO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, A PIE DE OBRA.	30,20
NBV64	UD	MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE B-125, REVESTIMIENTO CON BARNIZ BITUMINOSO, DE 600 X 600 MM., PARA ALUMBRADO, SEMÁFOROS, ETC., ROTULADA SEGÚN MODELO AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, A PIE DE OBRA.	41,50
NBV66	UD	DE MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ARTICULADA, CON ABERTURAS A 45º, REVESTIDA CON BARNIZ BITUMINOSO, CLASE C-250, DE 385 X317 MM., A PIE DE OBRA.	52,50
NBV69	UD	DE SIFÓN AUTOMÁTICO TIPO EBRO, A PIE DE OBRA.	310,00
NBV70	UD	DE TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS DE ACOMETIDA SANEAMIENTO, A PIE DE OBRA	15,50
NBV83	ML	TUBERÍA DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, INCLUSO GUÍA, DE 110MM. DE DIÁMETRO, A PIE DE OBRA.	3,80
NBV85	ML	TUBERÍA DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, INCLUSO GUÍA, DE 90MM. DE DIÁMETRO, A PIE DE OBRA.	2,70
NBV86	ML	TUBERÍA DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, CORRUGADA EXTERIOR Y LISA INTERIOR, INCLUSO GUÍA, DE 160MM. DE DIÁMETRO, A PIE DE OBRA.	4,60
NBV90	ML	DE BANDA DE SEÑALIZACIÓN, HOMOLOGADA	0,23
NBV91	UD	DE ARQUETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIPO "AG" DE 100X100 CM. ALTO VARIABLE, A PIE DE OBRA	238,00
NBV92	UD	DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, M2/T2 PARA ARQUETA AG, CLASE B-125, A PIE DE OBRA.	65,00
NBV95	M2	DE ALQUILER DE ENCOFRADO METÁLICO CURVO PARA ENCOFRADO DE POZOS DE REGISTRO, INCLUSO P P. DE PIEZAS DE CONEXIÓN Y ANCLAJE, ESQUINEROS, ETC., A PIE DE OBRA.	8,50

<u>Código</u>	<u>Um</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>
NBV96	M2	DE ALQUILER DE ENCOFRADO CON CHAPAS METALICAS O PANELES CON ACABADO FENOLICO TIPO "ALISPLAY" O SIMILAR, PARA SUPERFICIES VISTAS U OCULTAS	4,20
NBV98	TM	DE CANON DE VERTIDO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE PRODUCTOS, ASFÁLTICOS, CERÁMICOS Y/O DE HORMIGÓN, DE DEMOLICIONES.	3,00
NBV99	TM	DE CÁNON DE VERTIDO DE TIERRAS EN PLANTA O LUGAR AUTORIZADO.	1,85