

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
1	M2	DE DEMOLICIÓN DE ACERAS, INCLUSO FIRME, CON RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE BORDILLOS DE GRANITO APROVECHABLES, Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE RESTO DE PRODUCTOS DE LA DEMOLICIÓN.	Tres euros con noventa y ocho cents.	3,98
2	M3	DE DEMOLICIÓN DE FIRME DE HORMIGÓN EN MASA O BLINDADO Y PP DE CAPA DE RODADURA Y RIGOLA, INCLUSO PP DE CORTE CON DISCO Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRE CAMIÓN.	Veinte euros con cincuenta y tres cents.	20,53
3	UD	DE DEMOLICIÓN DE CÁMARA DE DESCARGA AUTOMÁTICA EXISTENTE O DE POZO DE REGISTRO, HASTA TRES METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS SOBRE CAMIÓN.	Ciento cincuenta y siete euros con treinta y cuatro cents.	157,34
4	UD	DE DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE INCLUSO PP. DE TUBO DE ACOMETIDA Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRE CAMIÓN.	Veintisiete euros con cincuenta y dos cents.	27,52
5	UD	DE LEVANTAMIENTO, COLOCACIÓN Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA Y BUZÓN PARA LLAVE DE PASO.	Quince euros con noventa cents.	15,90
6	UD	DE LEVANTAMIENTO COLOCACIÓN Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA Y ARQUETAS DE HASTA 50X50 CMS.	Veintidós euros con noventa y tres cents.	22,93
7	UD	DE LEVANTAMIENTO COLOCACIÓN Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA Y ARQUETAS, ENTRE 50X50 Y 80X80 CMS.	Veinticinco euros con cuarenta y nueve cents.	25,49
8	PA	A JUSTIFICAR EN MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA , A PRECIOS DE PROYECTO, PARA APEO DE CANALIZACIONES EN SERVICIO.	Tres mil ochocientos euros.	3.800,00
9	M2	DE EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN	Tres euros con ocho cents.	3,08
10	M3	DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES SOBRE CAMIÓN	Cinco euros con setenta y cinco cents.	5,75

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
11	M3	DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, HASTA UNA CONSOLIDACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.	Tres euros con ocho cents.	3,08
12	M2	DE FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON SUELO ADECUADO Y/O SELECCIONADO, PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EN TONGADAS NO SUPERIORES A 30 CM, INCLUIDOS ESTOS Y SU COMPACTACIÓN SUPERIOR AL 100% DEL PRÓCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL	Seis euros con setenta y un cents.	6,71
13	ML	DE TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, SERIE D, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20 X 20 A Ø8 - 8 B 500 T 6 X 2,20 UNE 36092:96 CORTADO A MEDIDA Y SOLAPADO Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGÚN DETALLE DE PLANOS.	Cincuenta y ocho euros con veintisiete cents.	58,27
14	ML	DE TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 50 CMS. DE DIÁMETRO, SERIE D, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20 X 20 A Ø8 - 8 B 500 T 6 X 2,20 UNE 36092:96 CORTADO A MEDIDA Y SOLAPADO Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGÚN DETALLE DE PLANOS.	Sesenta y cinco euros con sesenta y un cents.	65,61
15	UD	DE SOLERA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN MOLDEADO HM-20-B-25-IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS SOBREPANTES, SEGÚN PLANOS.	Cuarenta euros con noventa y cuatro cents.	40,94
16	ML	DE PARTE CILÍNDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN MOLDEADO HM-20-B-25-IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS SOBREPANTES, FORMACIÓN DE MESETAS CON HORMIGÓN HM-15-P-20-IIA Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGÚN PLANOS.	Ciento noventa y ocho euros con cuarenta y nueve cents.	198,49
17	UD	DE PARTE CÓNICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN MOLDEADO HM-20-B-25-IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE PRODUCTOS SOBREPANTES, MARCO Y TAPA DE		

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
		FUNDICIÓN DÚCTIL DE LA CLASE D-400, TIPO REXEL O EQUIVALENTE, SEGÚN PLANOS.	Doscientos cincuenta y ocho euros con treinta cents.	258,30
18	UD	DE REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO, CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO CORRUGADO COLOR TEJA Y RIGIDEZ >=8 KN/M2, DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA O GRAVILLA, INCLUSO EXCAVACIÓN, ARQUETA DE CONEXION A COLECTOR DE MEDIA ASTADE LADRILLO MACIZO Y ENFOSCADO INTERIOR Y HASTA 8,00 METROS DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE PRÉSTAMO COMPACTADO , Y ARQUETA AL BORDE DE PARCELA DE CONEXIÓN A RED PRIVADA, TERMINADA SEGÚN PLANOS	Trescientos setenta y siete euros con sesenta y cuatro cents.	377,64
19	UD	DE SUMIDERO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, ARTICULADA, CLASE C-250, DE 385 X317 MM, Y ACOMETIDA, CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO, CORRUGADA, COLOR TEJA Y RIGIDEZ >=8 KN/M2, DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA O GRAVILLA Y RELLENO DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO, DE 7,00 METROS DE LONGITUD MEDIA TOTALMENTE TERMINADO SEGÚN PLANOS	Trescientos setenta y nueve euros con sesenta cents.	379,60
20	ML	DE CÁMARA DE DESCARGA AUTOMÁTICA CON SIFÓN TIPO EBRO O SIMILAR, DE HORMIGÓN MOLDEADO HM-20-P-20-IIA, LOSA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25-B-20-IIA, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO, SEGÚN PLANOS.	Novcientos trece euros con noventa cents.	913,90
21	PA	DE ABONO ÍNTEGRO PARA CONEXIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE SANEAMIENTO, CON MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LOS COLECTORES EN SERVICIO, INCLUYENDO BOMBEO Y AGOTAMIENTOS SI FUESEN NECESARIOS	Mil quinientos euros.	1.500,00

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
22	ML	DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100, DE 90 MM DE DIÁMETRO Y PN-16, SUMINISTRADA EN ROLLO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y TAPÓN, PEQUEÑA EXCAVACIÓN, LECHO Y CUBRICIÓN DE ARENA LAVADA Y RELLENO, TOTALMENTE INSTALADA Y POSTERIOR RETIRADA DE LA MISMA.	Trece euros con ochenta y nueve cents.	13,89
23	ML	DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE LA CLASE C40, DE 150 MM DE DIÁMETRO, CON JUNTA ELÁSTICA, CEMENTADA INTERIORMENTE Y CON IMPRIMACIÓN EXTERIOR, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES SEGÚN DETALLES, Y LECHO DE ARENA LAVADA Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	Cincuenta y cuatro euros con un cent.	54,01
24	UD	DE ARQUETA DE REGISTRO PARA VÁLVULAS HASTA 200 MM DE DN, DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M5, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO CERCO Y TAPA DE FD, DE LA CLASE D-400, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANOS	Doscientos noventa y cinco euros con ochenta y cuatro cents.	295,84
25	UD	DE PIEZA EN "T", DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150-DN, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, INCLUSO EXCAVACIÓN Y DADO DE HORMIGÓN HA-25/20/IIA, ARMADO CON ACERO B-400S , COLOCADA Y PROBADA, SEGÚN PLANOS.	Doscientos cincuenta y cuatro euros con cuatro cents.	254,04
26	UD	DE PIEZA EN CRUZ, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150-DN, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, INCLUSO EXCAVACIÓN Y DADO DE HORMIGÓN HA-25/20/IIA, ARMADO CON ACERO B-400S , COLOCADA Y PROBADA, SEGÚN PLANOS.	Trescientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco cents.	353,75
27	UD	DE CODO, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150 DE CUALQUIER ÁNGULO, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, INCLUSO EXCAVACIÓN Y DADO DE HORMIGÓN HA-25/20/IIA, ARMADO CON ACERO B-400S, COLOCADA Y PROBADA, SEGÚN PLANOS.	Ciento noventa y tres euros con sesenta y cuatro	193,64

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
28	UD	DE CONO DE REDUCCIÓN, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN 150-DN, CON JUNTA EXPRES O DE BRIDAS PN-16, COLOCADO Y PROBADO, SEGÚN PLANOS.	cents. Ochenta y seis euros con noventa y cuatro cents.	86,94
29	UD	DE DE BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL, PN-16, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DN150, COLOCADA Y PROBADA	Ochenta y dos euros con cuarenta cents.	82,40
30	UD	DE VÁLVULA DE COMPUERTA , PN-16, DIAMETRO 150 MM CON CARCASA DE FUNDICIÓN DÚCTIL GGG-50, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.	Trescientos treinta y un euros con sesenta y nueve cents.	331,69
31	UD	DE HIDRANTE DN-100 CON DOS BOCAS DE 70 MM, MODELO HOMOLOGADO POR AYTO. DE VALLADOLID, UNIDO A T DE DERIVACIÓN, TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, ROSCADA Y EMBRIDADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO CON CODO ROSCADO-HEMBRA VÁLVULA DE COMPUERTA HOMOLOGADA DN-100 Y PP DE PIEZAS ESPECIALES EN ARQUETA DE FUNDICIÓN, RECIBIDO Y COLOCADO.	Mil doscientos sesenta y siete euros con diecisiete cents.	1.267,17
32	UD	DE DESAGÜE PARA VACIADO DE RED DE 150 MM CON TUBERÍA DE PVC DE 75 MM. DE DIÁMETRO, PN-10, INCLUSO VÁLVULA DE COMPUERTA, Y CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO.	Quinientos sesenta y siete euros con setenta y siete cents.	567,77
33	UD	DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CON COLLARÍN DE TOMA HOMOLOGADO POR AGUALID, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE-100, PN-16 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN..	Trescientos seis euros con noventa y ocho cents.	306,98
34	UD	DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE HASTA 10 M DE LONGITUD, CON COLLARÍN DE TOMA HOMOLOGADO POR AGUALID, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE-100,		

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
		PN-16 Y 25 MM. DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ACOMETIDA PROVISIONAL CON COLLARIN DE POLIETILENO Y CONEXIÓN A RED DEFINITIVA, ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	Trescientos sesenta y cuatro euros con ochenta y dos cents.	364,82
35	UD	DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CON COLLARÍN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE-100, PN-16 Y 50 MM. DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	Cuatrocientos veintitrés euros con cuarenta y ocho cents.	423,48
36	UD	DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE HASTA 10 M DE LONGITUD, CON COLLARÍN DE TOMA HOMOLOGADO POR AGUALID, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE-100, PN-16 Y 50 MM. DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ACOMETIDA PROVISIONAL CON COLLARIN DE POLIETILENO Y CONEXIÓN A RED DEFINITIVA, ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	Cuatrocientos ochenta y dos euros con treinta y seis cents.	482,36
37	UD	DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CON COLLARÍN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE-100, PN-16 Y 63 MM. DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIONES	Quinientos tres euros con noventa cents.	503,90
38	UD	DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE HASTA 10 M DE LONGITUD, CON COLLARÍN DE TOMA HOMOLOGADO POR AGUALID, TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE-100, PN-16 Y 63 MM. DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ACOMETIDA PROVISIONAL CON COLLARIN DE POLIETILENO Y CONEXIÓN A RED DEFINITIVA, ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	Quinientos sesenta y dos euros con setenta y siete cents.	562,77

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
39	UD	DE CONEXIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PE 100, DE 90 MM, A RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO, INCLUSO DESCONEXIÓN	Seiscientos cincuenta euros.	650,00
40	UD	DE CONEXIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 150 MM, A RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO, TERMINADA	Ochocientos cincuenta euros.	850,00
41	ML	DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ACERA O JARDÍN, PARA MT Y/O BT CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Dieciséis euros con setenta y tres cents.	16,73
42	ML	DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ACERA O JARDÍN, PARA MT Y/O BT CON CUATRO TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Veintisiete euros con setenta y cuatro cents.	27,74
43	ML	DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN CALZADA, PARA MT Y/O BT CON CUATRO TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE HORMIGÓN HM-15.0, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Treinta y tres euros con treinta y ocho cents.	33,38
44	ML	DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN CALZADA, PARA MT Y/O BT CON SEIS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE HORMIGÓN HM-15.0, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Cuarenta y siete euros con setenta cents.	47,70
45	ML	DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ACERA O JARDIN, PARA MT Y/O BT CON SEIS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUIAS Y BANDA DE SEÑALIZACION, SEGÚN DETALLE.	Cuarenta y un euros con setenta y un cents.	41,71

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
46	ML	DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE COMUNICACIÓN EN ACERA O JARDÍN CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 110 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Diecisiete euros con cuarenta y un cents.	17,41
47	ML	DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE COMUNICACIÓN EN CALZADA, CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 110 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE HORMIGÓN HM-15.0, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Veintiún euros con treinta y nueve cents.	21,39
48	ML	DE CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO EN ACERA O JARDÍN CON UN TUBO DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE ARENA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Once euros con veinticinco cents.	11,25
49	ML	DE CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO EN CALZADA, CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM. SOBRE CAMA Y RELLENO DE HORMIGÓN HM-15.0, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO CON ZAHORRA NATURAL ZN-25 Y GUÍAS Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN, SEGÚN DETALLE.	Dieciocho euros con treinta y nueve cents.	18,39
50	UD	DE ARQUETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIPO "AG" DE 100X100 CM. ALTO VARIABLE, PARA MARCO Y TAPA M2/T2 O M3/T3 DE FUNDICIÓN DÚCTIL EN-124 CLASE B-125, SEGÚN NORMA MTDYC 2.03.21, DE HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN DE TIERRAS, FONDO DE SOLERA DE HORMIGÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ARQUETA, TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL COLOCADA, RELLENO DE TIERRAS COMPACTADAS AL 95% PROCTOR.	Trescientos cincuenta euros con sesenta cents.	350,60
51	UD	DE ARQUETA DE DERIVACIÓN O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE, INCLUSO ENFOSCADO INTERIOR, CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, SEGÚN DETALLE.	Setenta y dos euros con	

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u> treinta y tres cents.	<u>Importe en cifras</u> 72,33
52	UD	DE ARQUETA DE DERIVACIÓN O CRUCE, DE 0,60 X 0,60 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE, INCLUSO ENFOSCADO INTERIOR, CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, SEGÚN DETALLE.	Noventa y cinco euros con treinta y cuatro cents.	95,34
53	M3	DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TIPO ZA-25, EXTENDIDA INCLUSO COMPACTACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL	Diecisiete euros con cincuenta y dos cents.	17,52
54	ML	DE BORDILLO RECTO O CURVO GRANÍTICO DE 15 X 25 CMS., ASERRADO MECÁNICO 6 CARAS, ABUJARDADO 2 CARAS VISTAS, COLOCADO A TOPE, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN TIPO HM-12.5, INCLUSO PEQUEÑA EXCAVACIÓN, SEGUN PLANOS.	Treinta y ocho euros con cincuenta y nueve cents.	38,59
55	ML	DE BORDILLO GRANÍTICO DE 15 X 20 CMS., ASERRADO MECÁNICO 6 CARAS, ABUJARDADO 2 CARAS VISTAS, COLOCADO A TOPE, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGÓN TIPO HM-12.5, INCLUSO PEQUEÑA EXCAVACIÓN, SEGÚN PLANOS.	Treinta y dos euros con dos cents.	32,02
56	ML	DE CORREDERA DE HORMIGÓN BLANCO HM-20 DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PP. DE JUNTAS.	Trece euros con treinta y tres cents.	13,33
57	M2	DE FIRME DE HORMIGÓN EN MASA HM-12.5, CON ÁRIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO Y PP. DE JUNTAS.	Ocho euros con veintinueve cents.	8,29
58	M2	DE FIRME DE HORMIGÓN EN MASA HM-12.5, CON ÁRIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO Y PP. DE JUNTAS.	Once euros con quince cents.	11,15
59	M2	DE FIRME DE HORMIGÓN HF-3,5, CON ÁRIDO SILICEO RODADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO ME 20 X 20 A Ø8 - 8 B 500 T 6 X 2,20 UNE 36092:96, CON PP, DE SOLAPES Y DESPUNTES, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO Y PP. DE JUNTAS.	Veintitrés euros con setenta y seis cents.	23,76

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
60	M2	DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGÓN COLOR, DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PÉTREO TOMADAS CON 4 CMS. DE MORTERO M-5, INCLUSO PP DE LOSAS ABOTONADAS EN PASOS DE PEATONES, COLOCADAS Y RECEBADAS, CORTES, REMATES Y PP. JUNTAS, TOTALMENTE TERMINADA	Veinticuatro euros con cincuenta y ocho cents.	24,58
61	M2	DE PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ARIDO GRANITICO FINO (COLOR GRIS), O BASALTICO FINO (COLOR NEGRO),CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, SENTADO SOBRE 4 CM. DE MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO CORTES, REMATES, CENEFAS, COLOCACION A 45ª, Y ENLECHADO O RECEBADO, INCLUSO PP. DE LOSA ABOTONADA EN PASOS DE PEATONES, DISPUESTOS SEGÚN PLANOS	Veinticuatro euros con trece cents.	24,13
62	M2	DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN GRIS, NEGRO O DE COLOR, TIPO OBANOS DE 24 X 12 X 6 CM., APLANTILLADO, DE DOBLE CAPA, TOMADO CON 4 CMS. DE MORTERO M-450, INCLUSO COLOCACIÓN Y RECEBADO, CORTES, REMATES Y PP. JUNTAS,	Veintitrés euros con diez cents.	23,10
63	M2	DE PAVIMENTO DE CALZADA COMPUESTO POR 4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 60/70 D, CON ÁRIDO ARTIFICIAL SILICEO Y 6 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 60/70 S, INCLUYENDO EN AMBOS CASOS EL LIGANTE , RIEGO DE IMPRIMACIÓN O ADHERENCIA, FABRICACIÓN TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COMPACTACIÓN.	Dieciséis euros con treinta y un cents.	16,31
64	ML	DE PAPELERA METALICA MOD. "GOYA" O SIMILAR, DE UNA CUBETA DE 30 L., ABATIBLE, CON CERRADURA, DIMENSIONES S/ PLANOS, PINTADA EN GRIS OXIRON, COLOCADA MEDIANTE PERFORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CIMIENTO DE HORMIGON.	Setenta y ocho euros con sesenta y cinco cents.	78,65
65	ML	DE BARANDILLA METÁLICA MODELO "SOL - GRAN VIA", S/ PLANOS, PINTADA EN GRIS OXIRÓN, COLOCADA CON DADO DE HORMIGÓNHM-15.	Sesenta euros con seis	

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u> cents.	<u>Importe en cifras</u> 60,06
66	ML	DE DESMONTAJE, ACOPIO Y TRASLADO DE BARANDILLA METÁLICA MODELO "SOL - GRAN VIA", S/ PLANOS, COLOCADA CON DADO DE HORMIGÓN HM-15, A SUPOSICIÓN DEFINITIVA.	Dieciocho euros con setenta y siete cents.	18,77
67	PA	DE ABONO ÍNTEGRO PARA REMATES DE PAVIMENTACIÓN FACHADAS, CON TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS	Mil doscientos euros.	1.200,00
68	UD	DE SEÑAL VERTICAL OCTOGONAL, CIRCULAR, TRIANGULAR O CUADRADA DE 600 MM, REFLEXIVA, INCLUSO EXCAVACIÓN, POSTE DE SUSTENTACIÓN Y TORNILLERÍA, Y CIMIENTO DE HORMIGÓN TIPO HM-15 DE 30X30X30 CM, TOTALMENTE INSTALADA.	Noventa euros.	90,00
69	M2	DE SUPERFICIE EFECTIVAMENTE PINTADA CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE DOS COMPONENTES Y APLICACIÓN EN FRÍO, COLOR BLANCO, INCLUSO PREMARCAJE Y MICROESFERAS DE VIDRIO, TOTALMENTE ACABADO EN LÍNEAS DE DETENCIÓN, PASOS DE PEATONES, PASOS PARA CICLISTAS, CEBREADOS, SÍMBOLOS, LETRAS Y FLECHAS.	Veinticuatro euros con cincuenta cents.	24,50
70	ML	DE MARCA VIAL LONGITUDINAL, CONTINUA, EN PINTURA DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN EN CALIENTE "SPRAY-PLÁSTICO", COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, INCLUSO PREMARCAJE Y MICROESFERAS DE VIDRIO 0.90	Noventa cents.	0,90
71	ML	DE MARCA VIAL LONGITUDINAL, DISCONTINUA, EN PINTURA DE DOS COMPONENTES DE APLICACIÓN EN CALIENTE "SPRAY-PLÁSTICO", COLOR BLANCO DE 10 CM. DE ANCHO EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, INCLUSO PREMARCAJE Y MICROESFERAS DE VIDRIO 0.90	Sesenta cents.	0,60
72	PA	A JUSTIFICAR EN MATERIALES MAQUINARIA Y MANO DE OBRA A PRECIOS DE CONTRATO, PARA TRASLADO DE BÁCULOS, SEMÁFOROS Y SEÑALES A SU UBICACIÓN DEFINITIVA	Cuatro mil quinientos euros.	4.500,00
73	TM	DE TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O LUGAR AUTORIZADO DE TIERRAS PROCEDENTES		

<u>Núm</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
		DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE CARGADAS SOBRE CAMIÓN EN LA OPERACIÓN DE EXCAVACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO.	Tres euros con treinta y cuatro cents.	3,34
74	TM	DE TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE PRODUCTOS, ASFÁLTICOS, CERÁMICOS Y/O DE HORMIGÓN PROCEDENTES DE DEMOLICIONES, PREVIAMENTE CARGADOS SOBRE CAMIÓN EN LA OPERACIÓN DE DEMOLICIÓN Y CANON DE VERTIDO	Cinco euros con trece cents.	5,13
75	UD	DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ANEJO	Cinco mil ochocientos diecisiete euros con veintisiete cents.	5.817,27

Valladolid, 31 de julio de 2014

EI INGENIERO DE CAMINOS

EL INGENIERO T. de O.PÚBLICAS




Fdo.: Joaquín de Andrés Loste

Fdo.: Jesús Mª Gutiérrez González

