

CUADRO DE PRECIOS 1

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	E01	ML	ML. DE CORTE DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 10 CMS.	TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	3,91
0002	E02	M2	M2. DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON UN ESPESOR DE HASTA TREINTA CENTIMETROS, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.	DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	10,25
0003	E03	UD	UD. DE PERFORACION DE OBRA DE FABRICA O POZO DE REGISTRO PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO RECIBIDO DE LA MISMA Y MODIFICACION DE MESETA.	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	178,97
0004	E04	M3	M3. DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, TALUZADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES EN VERTEDERO AUTORIZADO.	OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	8,71
0005	E05	M3	M3. DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	58,96
0006	E06	M3	M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA NATURAL O ARTIFICIAL RECICLADA, INCLUSO CONSOLIDACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	13,98
0007	E07	M3	M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO CONSOLIDACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	4,60
0008	E08	M2	M2 DE REPERFILADO DE CAMINOS Y CUNETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CONSOLIDACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO	CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	0,91
0009	E09	M2	DE FIRME DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HF-3,5, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, PARA REPOSICIONES DE HASTA 25 M2, INCLUSO PUESTA EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.	VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	20,46
0010	E10	M2	M2. DE CAPA DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA.	VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	25,96

CUADRO DE PRECIOS 1

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0011	E11	ML	ML. DE TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO, DE SN-8, COLOR TEJA CON JUNTA ELÁSTICA CON CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGÚN SECCION TIPO MUNICIPAL	CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	48,30
0012	E12	UD	UD. POZO DE SANEAMIENTO, SEGÚN MODELO MUNICIPAL, DE HASTA DOS METROS Y MEDIO DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN HORMIGÓN MOLDEADO H-200, SOLERA DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE MESETA CON H-150, PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL TOTALMENTE RECIBIDA.	NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	966,17
0013	E13	UD	UD. DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO A POZOS O ARQUETAS, INCLUSO RECIBIDO Y ACOPLAMIENTO A LA FÁBRICA.	VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	29,29
0014	E14	ML	ML. DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 DE 110 MM DE DIÁMETRO, PN-16, USO ALIMENTARIO, HOMOLOGADA POR EL AYTO. DE VALLADOLID, SUMINISTRADA EN BARRAS, UNIDAS MEDIANTE MANGUITOS POR ELECTROFUSIÓN, INCLUSO P.P DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, BRIDAS, PORTABRIDAS, ETC.) UNIDAS IGUALMENTE POR ELECTROFUSIÓN, CON CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO, BANDA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN, ETC. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	VEINTICINCO EUROS	25,00
0015	E15	UD	UD. DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN ORDENANZA DE 63 MM, TOTALMENTE INSTALADA, I/ OBRA CIVIL	OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	861,68
0016	E16	UD	UD. ENTRONQUE COMPLETO EN LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DN-300 CON DERIVACIÓN A DN-100, INCLUYENDO DOS CORTES EN TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" EMBRIDADA Y DOS BRIDAS ENCHUFE UNIVERSAL, ETC., I/ AGOTAMIENTO, ANCLAJE Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS	2.850,00
0017	E17	UD	UD. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 MM DE DIÁMETRO, TOTALMENTE COLOCADA.	DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	229,30
0018	E18	UD	DE ARQUETA PARA VÁLVULAS DE ABASTECIMIENTO DE HASTA 250 MM EN FÁBRICA DE LADRILLO CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL TOTALMENTE RECIBIDA.	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	362,05

CUADRO DE PRECIOS 1

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0019	E19	UD	UD. ARQUETA DE HORMIGÓN MOLDEADO CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA CONJUNTO CONTADOR S/ PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	353,12
0020	E20	UD	UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE DE 50 MM, INCLUYO LLAVES DE PASO, GRIFO DE COMPROBACIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN, PIEZAS Y CONEXIONES, TOTALMENTE TERMINADO	SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	715,20
0021	E21	UD	UD. DEPÓSITO PREFABRICADO DE AGUA POTABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 18 METROS CÚBICOS, INCLUSO BOCAS DE HOMBRE, VENTILACIÓN E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO	NUEVE MIL CIENTO TREINTA EUROS	9.130,00
0022	E22	UD	UD. BOMBEO DE AGUA RESIDUAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COMPUESTO POR DOS BOMBAS SUMERGIBLES, CUADRO DE MANIOBRA, MONTAJE Y ELEMENTOS ACCESORIOS, I/ OBRA CIVIL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	18.265,00
0023	E23	UD	UD. GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO CUADRO DE MANIOBRA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO, I/ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS	17.740,00
0024	E24	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA FONTANERÍA Y CONEXIONES DE REDES DE DESAGÜE	DOS MIL QUINIENTOS EUROS	2.500,00
0025	E25	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO, RESTITUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y SERVICIOS AFECTADOS, ETC. A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS	TRES MIL QUINIENTOS EUROS	3.500,00
0026	E26	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	CINCO MIL EUROS	5.000,00
0027	E27	UD	UD. GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN R.C.D.s	DOS MIL DIEZ EUROS	2.010,00
0028	E28	UD	UD. SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.331,38



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:2-Cuadro de precios 1