

## CUADRO DE PRECIOS 2

### REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

N°	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0001	E01	ML	ML. DE CORTE DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 10 CMS.	
			Mano de obra.....	1,70
			Maquinaria.....	2,10
			Resto de obra y materiales.....	0,11
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,91</b>
0002	E02	M2	M2. DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON UN ESPESOR DE HASTA TREINTA CENTIMETROS, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.	
			Mano de obra.....	0,61
			Maquinaria.....	6,00
			Resto de obra y materiales.....	3,64
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,25</b>
0003	E03	UD	UD. DE PERFORACION DE OBRA DE FABRICA O POZO DE REGISTRO PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO RECIBIDO DE LA MISMA Y MODIFICACION DE MESETA.	
			Mano de obra.....	89,88
			Maquinaria.....	34,88
			Resto de obra y materiales.....	54,20
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>178,97</b>
0004	E04	M3	M3. DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, TALUZADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES EN VERTEDERO AUTORIZADO.	
			Mano de obra.....	1,38
			Maquinaria.....	3,31
			Resto de obra y materiales.....	4,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,71</b>
0005	E05	M3	M3. DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.	
			Mano de obra.....	42,42
			Maquinaria.....	5,01
			Resto de obra y materiales.....	11,53
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>58,96</b>
0006	E06	M3	M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA NATURAL O ARTIFICIAL REICLADA, INCLUSO CONSOLIDACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	
			Mano de obra.....	0,24
			Maquinaria.....	0,43
			Resto de obra y materiales.....	13,31
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,98</b>
0007	E07	M3	M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO CONSOLIDACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	
			Mano de obra.....	1,70
			Maquinaria.....	2,76
			Resto de obra y materiales.....	0,14
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,60</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

### REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0008	E08	M2	M2 DE REPERFILADO DE CAMINOS Y CUNETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CONSOLIDACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO AUTORIZADO	
				Mano de obra..... 0,20
				Maquinaria..... 0,68
				Resto de obra y materiales ..... 0,03
				<b>TOTAL PARTIDA..... 0,91</b>
0009	E09	M2	DE FIRME DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HF-3,5, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, PARA REPOSICIONES DE HASTA 25 M2, INCLUSO PUESTA EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.	
				Mano de obra..... 3,80
				Maquinaria..... 5,75
				Resto de obra y materiales ..... 10,91
				<b>TOTAL PARTIDA..... 20,46</b>
0010	E10	M2	M2. DE CAPA DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA.	
				Mano de obra..... 3,80
				Resto de obra y materiales ..... 22,16
				<b>TOTAL PARTIDA..... 25,96</b>
0011	E11	ML	ML. DE TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO, DE SN-8, COLOR TEJA CON JUNTA ELÁSTICA CON CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGÚN SECCION TIPO MUNICIPAL	
				Mano de obra..... 4,45
				Maquinaria ..... 1,27
				Resto de obra y materiales ..... 42,58
				<b>TOTAL PARTIDA..... 48,30</b>
0012	E12	UD	UD. POZO DE SANEAMIENTO, SEGÚN MODELO MUNICIPAL, DE HASTA DOS METROS Y MEDIO DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN HORMIGÓN MOLDEADO H-200, SOLERA DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE MESETA CON H-150, PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL TOTALMENTE RECIBIDA.	
				Mano de obra..... 441,02
				Maquinaria ..... 14,25
				Resto de obra y materiales ..... 510,90
				<b>TOTAL PARTIDA..... 966,17</b>
0013	E13	UD	UD. DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO A POZOS O ARQUETAS, INCLUSO RECIBIDO Y ACOPLAMIENTO A LA FÁBRICA.	
				Mano de obra..... 27,38
				Resto de obra y materiales ..... 1,91
				<b>TOTAL PARTIDA..... 29,29</b>
0014	E14	ML	ML. DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 DE 110 MM DE DIÁMETRO, PN-16, USO ALIMENTARIO, HOMOLOGADA POR EL AYTO. DE VALLADOLID, SUMINISTRADA EN BARRAS, UNIDAS MEDIANTE MANGUITOS POR ELECTROFUSIÓN, INCLUSO P.P DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, BRIDAS, PORTABRIDAS, ETC.) UNIDAS IGUALMENTE POR ELECTROFUSIÓN, CON CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO, BANDA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN, ETC. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	

## CUADRO DE PRECIOS 2

### REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
				Mano de obra..... 16,48
				Resto de obra y materiales ..... 8,52
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,00</b>
0015	E15	UD.	UD. DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN ORDENANZA DE 63 MM, TOTALMENTE INSTALADA, I/ OBRA CIVIL	
			Sin descomposición	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>861,68</b>
0016	E16	UD.	UD. ENTRONQUE COMPLETO EN LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DN-300 CON DERIVACIÓN A DN-100, INCLUYENDO DOS CORTES EN TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" EMBRIDADA Y DOS BRIDAS ENCHUFE UNIVERSAL, ETC., I/ AGOTAMIENTO, ANCLAJE Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales ..... 2.850,00	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.850,00</b>
0017	E17	UD.	UD. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 MM DE DIÁMETRO, TOTALMENTE COLOCADA.	
			Mano de obra..... 42,42	
			Maquinaria ..... 36,27	
			Resto de obra y materiales ..... 150,61	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>229,30</b>
0018	E18	UD.	DE ARQUETA PARA VÁLVULAS DE ABASTECIMIENTO DE HASTA 250 MM EN FÁBRICA DE LADRILLO CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL TOTALMENTE RECIBIDA.	
			Mano de obra..... 148,34	
			Maquinaria ..... 22,28	
			Resto de obra y materiales ..... 191,44	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>362,05</b>
0019	E19	UD.	UD. ARQUETA DE HORMIGÓN MOLDEADO CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA CONJUNTO CONTADOR S/ PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales ..... 353,12	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>353,12</b>
0020	E20	UD.	UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE DE 50 MM, INCLUYO LLAVES DE PASO, GRIFO DE COMPROBACIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN, PIEZAS Y CONEXIONES, TOTALMENTE TERMINADO	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales ..... 715,20	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>715,20</b>
0021	E21	UD.	UD. DEPÓSITO PREFABRICADO DE AGUA POTABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 18 METROS CÚBICOS, INCLUSO BOCAS DE HOMBRE, VENTILACIÓN E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO	
			Sin descomposición	
			Resto de obra y materiales ..... 9.130,00	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9.130,00</b>

## CUADRO DE PRECIOS 2

### REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	IMPORTE
0022	E22	UD	UD. BOMBEO DE AGUA RESIDUAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COMPUESTO POR DOS BOMBAS SUMERGIBLES, CUADRO DE MANIOBRA, MONTAJE Y ELEMENTOS ACCESORIOS, I/ OBRA CIVIL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 18.265,00
				<b>TOTAL PARTIDA..... 18.265,00</b>
0023	E23	UD	UD. GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO CUADRO DE MANIOBRA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO, I/ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 17.740,00
				<b>TOTAL PARTIDA..... 17.740,00</b>
0024	E24	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA FONTANERÍA Y CONEXIONES DE REDES DE DESAGÜE	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 2.500,00
				<b>TOTAL PARTIDA..... 2.500,00</b>
0025	E25	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO, RESTITUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y SERVICIOS AFECTADOS, ETC. A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 3.500,00
				<b>TOTAL PARTIDA..... 3.500,00</b>
0026	E26	P.A.	P.A. A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 5.000,00
				<b>TOTAL PARTIDA..... 5.000,00</b>
0027	E27	UD	UD. GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN R.C.D.s	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 2.010,00
				<b>TOTAL PARTIDA..... 2.010,00</b>
0028	E28	UD	UD. SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	
				Sin descomposición
				Resto de obra y materiales ..... 2.331,38
				<b>TOTAL PARTIDA..... 2.331,38</b>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**

## Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:3-Cuadro de precios 2