

# PRESUPUESTO

## REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>1.</b>	<b>CAPÍTULO 1. ÚNICO</b>			
E01	<b>ML DE CORTE DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO</b> ML. DE CORTE DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 10 CMS.	30,00	3,91	117,30
E02	<b>M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO</b> M2. DE DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON UN ESPESOR DE HASTA TREINTA CENTIMETROS, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.	15,00	10,25	153,75
E03	<b>UD PERFORACION DE OBRA DE FÁBRICA O POZO</b> UD. DE PERFORACION DE OBRA DE FABRICA O POZO DE REGISTRO PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍA, INCLUSO RECIBIDO DE LA MISMA Y MODIFICACION DE MESETA.	2,00	178,97	357,94
E04	<b>M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS</b> M3. DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, TALUZADO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES EN VERTEDERO AUTORIZADO.	1976,49	8,71	17.215,23
E05	<b>M3 DE EXCAVACION MANUAL</b> M3. DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.	65,00	58,96	3.832,40
E06	<b>M3 RELLENO ZAHORRA EN ZANJAS</b> M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA NATURAL O ARTIFICIAL REICLADA, INCLUSO CONSOLIDACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	579,12	13,98	8.096,10
E07	<b>M3 RELLENO EN ZANJAS PROPIA EXCAVACION</b> M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, INCLUSO CONSOLIDACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO.	1173,50	4,60	5.398,10
E08	<b>M2 REPERFILADO CAMINOS Y CUNETAS</b> M2 DE REPERFILADO DE CAMINOS Y CUNETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CONSOLIDACIÓN Y RETIRADA DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO AUTORIZADO	5560,00	0,91	5.059,60
E09	<b>M2 HF-3,5, 20 cm ESPESOR - 25 M2</b> DE FIRME DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HF-3,5, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, PARA REPOSICIONES DE HASTA 25 M2, INCLUSO PUESTA EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.	47,00	20,46	961,62
E10	<b>M2 ASFALTO FUNDIDO</b> M2. DE CAPA DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA.	15,00	25,96	389,40
E11	<b>ML DE TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC DE DIÁMETRO 400 MM</b> ML. DE TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO, DE SN-8, COLOR TEJA CON JUNTA ELÁSTICA CON CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGÚN SECCION TIPO MUNICIPAL	357,80	48,30	17.281,74
E12	<b>UD POZO HASTA 2.50 M.</b> UD. POZO DE SANEAMIENTO, SEGÚN MODELO MUNICIPAL, DE HASTA DOS METROS Y MEDIO DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN HORMIGÓN MOLDEADO H-200, SOLERA DE HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE MESETA CON H-150, PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL TOTALMENTE RECIBIDA.	10,00	966,17	9.661,70

## PRESUPUESTO

### REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E13	<b>UD CONEXIÓN A ARQUETA O POZO</b> UD. DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO A POZOS O ARQUETAS, INCLUSO RECIBIDO Y ACOPLAMIENTO A LA FÁBRICA.	5,00	29,29	146,45
E14	<b>ML PEAD DE 110 MM EN RED</b> ML. DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 DE 110 MM DE DIÁMETRO, PN-16, USO ALIMENTARIO, HOMOLOGADA POR EL AYTO. DE VALLADOLID, SUMINISTRADA EN BARRAS, UNIDAS MEDIANTE MANGUITOS POR ELECTROFUSIÓN, INCLUSO P.P DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, BRIDAS, PORTABRIDAS, ETC.) UNIDAS IGUALMENTE POR ELECTROFUSIÓN, CON CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO, BANDA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN, ETC. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	1195,30	25,00	29.882,50
E15	<b>UD ACOMETIDA DE AGUA DE 63 MM</b> UD. DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN ORDENANZA DE 63 MM, TOTALMENTE INSTALADA, I/ OBRA CIVIL	1,00	861,68	861,68
E16	<b>UD ENTRONQUE COMPLETO EN RED DE ABASTECIMTO</b> UD. ENTRONQUE COMPLETO EN LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO DN-300 CON DERIVACIÓN A DN-100, INCLUYENDO DOS CORTES EN TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE "T" EMBRIDADA Y DOS BRIDAS ENCHUFE UNIVERSAL, ETC., I/ AGOTAMIENTO, ANCLAJE Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO	1,00	2.850,00	2.850,00
E17	<b>UD VÁLVULA DE COMPUERTA 100 MM</b> UD. DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 100 MM DE DIÁMETRO, TOTALMENTE COLOCADA.	2,00	229,30	458,60
E18	<b>UD ARQUETA VÁLVULA HASTA 250 MM</b> DE ARQUETA PARA VÁLVULAS DE ABASTECIMIENTO DE HASTA 250 MM EN FÁBRICA DE LADRILLO CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL TOTALMENTE RECIBIDA.	3,00	362,05	1.086,15
E19	<b>UD ARQUETA HORMIGÓN PARA CONTADOR</b> UD. ARQUETA DE HORMIGÓN MOLDEADO CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA CONJUNTO CONTADOR S/ PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA	1,00	353,12	353,12
E20	<b>UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE 50 MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE DE 50 MM, INLUOCO LLAVES DE PASO, GRIFO DE COMPROBACIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN, PIEZAS Y CONEXIONES, TOTALMENTE TERMINADO	1,00	715,20	715,20
E21	<b>UD DEPÓSITO PREFABRICADO DE AGUA POTABLE</b> UD. DEPÓSITO PREFABRICADO DE AGUA POTABLE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 18 METROS CÚBICOS, INCLUSO BOCAS DE HOMBRE, VENTILACIÓN E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO	1,00	9.130,00	9.130,00
E22	<b>UD BOMBEO AGUA RESIDUAL</b> UD. BOMBEO DE AGUA RESIDUAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COMPUESTO POR DOS BOMBAS SUMERGIBLES, CUADRO DE MANIOBRA, MONTAJE Y ELEMENTOS ACCESORIOS, I/ OBRA CIVIL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1,00	18.265,00	18.265,00
E23	<b>UD GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE</b> UD. GRUPO DE PRESIÓN PARA AGUA POTABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO CUADRO DE MANIOBRA Y ACCESORIOS, TOTALMENTE MONTADO, I/ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	1,00	17.740,00	17.740,00

## PRESUPUESTO

### REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E24	P.A. A JUSTIFICAR FONTANERÍA Y CONEXIONES DE DESAGÜES P.A. A JUSTIFICAR PARA FONTANERÍA Y CONEXIONES DE REDES DE DESAGÜE	1,00	2.500,00	2.500,00
E25	P.A. A JUSTIFICAR ACONDICIONAMIENTOS TERRENO P.A. A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO, RESTITUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y SERVICIOS AFECTADOS, ETC. A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS	1,00	3.500,00	3.500,00
E26	P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS P.A. A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	1,00	5.000,00	5.000,00
E27	UD GESTIÓN DE RESIDUOS UD. GESTIÓN DE RESIDUOS, SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN R.C.D.s	1,00	2.010,00	2.010,00
E28	UD SEGURIDAD Y SALUD UD. SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	1,00	2.331,38	2.331,38
<b>TOTAL 1.....</b>				<b>165.354,96</b>
<b>TOTAL.....</b>				<b>165.354,96</b>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**

## Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:4-PRESUPUESTO