



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES**

01.01	ML	<b>CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO</b> CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	4,60
-------	----	---	------

**CUATRO con SESENTA CÉNTIMOS**

01.02	M3	<b>DEMOLICION FIRME DE HORM.</b> DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	15,06
-------	----	--	-------

**QUINCE con SEIS CÉNTIMOS**

01.03	M2	<b>DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO</b> DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	11,16
-------	----	---	-------

**ONCE con DIECISEIS CÉNTIMOS**

01.04	M2	<b>DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA</b> DEMOLICION DE ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO EXISTENTE, PICADO MANUAL JUNTO A FACHADAS FIRME, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS.	10,22
-------	----	---	-------

**DIEZ con VEINTIDOS CÉNTIMOS**

01.05	M3	<b>EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN.</b> EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-RO, POR MEDIOS MECANICOS.	6,82
-------	----	---	------

**SEIS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS**



**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO**

<b>02.01</b>	<b>M3</b>	<b>M3 EXCAVACION EN ZANJAS</b> M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO (HASTA 40 %).	<b>8,74</b>
--------------	-----------	---	-------------

**OCHO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

<b>02.02</b>	<b>M3.</b>	<b>RELL.Y COMPAC.PREST.ZANJAS</b> RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.	<b>11,44</b>
--------------	------------	---	--------------

**ONCE con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

<b>02.03</b>	<b>ML.</b>	<b>ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA</b> ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	<b>15,09</b>
--------------	------------	---	--------------

**QUINCE con NUEVE CÉNTIMOS**

<b>02.04</b>	<b>UD.</b>	<b>ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.</b> ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	<b>187,01</b>
--------------	------------	--	---------------

**CIENTO OCHENTA Y SIETE con UN CÉNTIMOS**



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN**

<b>03.01</b>	<b>ML</b>	<b>ML DES.BORD.VTO.COLOC.HORMIG.FRANJAS</b>	<b>38,86</b>
--------------	-----------	---	--------------

ML. DESMONTE BORD. GRANITO, DEMOLICION DE FRANJAS LATERALES DE CALZADA Y ACERA, VUELTA A COLOCAR DEL MISMO BORDILLO, REPOSICION DE FRANJAS CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISITICA, CORTES CON DISCO, DEJANDO AMBAS FRANJAS PREPERADAS PARA AGLOMERADO O PAVIMENTO DE ACERAS, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE SOBRRANTES A VERTEDERO.

**TREINTA Y OCHO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS**

<b>03.02</b>	<b>ML</b>	<b>CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET</b>	<b>11,34</b>
--------------	-----------	---	--------------

CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA,CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

**ONCE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

<b>03.03</b>	<b>ML.</b>	<b>BORDILLO GRANITO RECTO 15X25</b>	<b>23,18</b>
--------------	------------	-------------------------------------	--------------

BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

**VEINTITRES con DIECIOCHO CÉNTIMOS**

<b>03.04</b>	<b>M3</b>	<b>SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS)</b>	<b>17,50</b>
--------------	-----------	--	--------------

SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, O ARTIFICIAL PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE REICLADO, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3.

**DIECISIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS**

<b>03.05</b>	<b>M2.</b>	<b>HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM</b>	<b>13,82</b>
--------------	------------	--------------------------------	--------------

FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

**TRECE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS**

<b>03.06</b>	<b>M2.</b>	<b>HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS)</b>	<b>6,95</b>
--------------	------------	--------------------------------------	-------------

FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

**SEIS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS**

<b>03.07</b>	<b>M2</b>	<b>PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL</b>	<b>20,40</b>
--------------	-----------	--	--------------

PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

**VEINTE con CUARENTA CÉNTIMOS**



**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>03.08</b>	<b>M2</b>	<b>REPARACIÓN DE BATIENTES Y ZÓCALOS</b> REPARACIÓN DE BATIENTES Y ZÓCALOS DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL, DETERIORADOS, EN ZONAS MUY LOCALIZADAS, QUE INCLUYE SUMINISTRO A PIE DE OBRA DEL MATERIAL EN PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL, Y COLOCACIÓN CON MORTERO FRESCO.	<b>96,02</b>
<b>NOVENTA Y SEIS con DOS CÉNTIMOS</b>			
<b>03.09</b>	<b>M2</b>	<b>REPOSICIONES PAVIMENTO CALZADA AGLOM. D-12 (MANUAL)</b> REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CALZADA CON M.B.C D-12 O SIMILAR DE ÁRIDO SILICEO, EXTENDIDA POR MEDIOS MANUALES EN INTERVENCIÓN EN CALZADA DE HASTA 25 m2. LA EJECUCIÓN INCLUYE ADEMÁS DE LA EXTENSIÓN, UN RIEGO DE ADHERENCIA, COMPACTADO Y TRATADO DE LAS JUNTAS CON EL PAVIMENTO EXISTENTE	<b>81,17</b>
<b>OCHENTA Y UNA con DIECISIETE CÉNTIMOS</b>			
<b>03.10</b>	<b>M2</b>	<b>M2 CAPA ASFALTO FUNDIDO</b> M2 DE CAPA DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA.	<b>18,12</b>
<b>DIECIOCHO con DOCE CÉNTIMOS</b>			



**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

**CAPÍTULO 04 VARIOS**

**04.01 UD CARTEL INDICATIVO OBRAS 195,98**  
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE INDICACIÓN DE OBRAS, CALLES CORTADAS, E ITINERARIOS ALTERNATIVOS, DE DIMENSIONES 1.80 x 2.20 m, REALIZADOS EN MELAMINA, DE FONDO AMARILLO Y ROTULADOS DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL AREA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD.

**CIENTO NOVENTA Y CINCO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS**

**04.02 UD ESTUDIO DE GESTION DE RDC 4.140,25**  
PLAN DE GESTIÓN DE RCD'S

**CUATRO MIL CIENTO CUARENTA con VEINTICINCO CÉNTIMOS**

**04.03 PA ABONO INTEGRO MANTENIMIENTO ACCESIBILIDAD 2.300,00**  
P.A. INTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA, ACCESIBILIDAD PEATONAL, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO GENERAL, L LIMPIEZA FINAL

**DOS MIL TRESCIENTAS**

**04.04 PA P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS 6.500,00**  
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS

**SEIS MIL QUINIENTAS**

Valladolid, a 15 de septiembre de 2014  
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.:Angel M<sup>a</sup> Cuevas Cuevas



Ayuntamiento de  
**Valladolid**

## Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Cuadro de precios 1