

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA

01.01	M2	DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA DEMOLICION DE ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO EXISTENTE, PICADO MANUAL JUNTO A FACHADAS FIRME, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	6,18
--------------	-----------	---	-------------

SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.02	UD	DE LEV.BUZON LLAVE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE BUZON PARA LLAVE DE PASO.	17,50
--------------	-----------	--	--------------

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.03	UD	PUESTA A COTA DE REJILLA SUMIDERO LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE REJILLA DE SUMIDERO, QUE INCLUYE RECUPERACIÓN DE LA REJILLA EXISTENTE, O EN SU CASO COLOCACIÓN DE REJILLA SUMINISTRADA POR LA COMPAÑIA CONCESIONARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL.	32,15
--------------	-----------	---	--------------

TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 02 ALUMBRADO PÚBLICO

02.01	UD	DESMONTAJE DE LUMINARIA SOBRE FACHADA, LIMPIEZA, INCLUSO DESCONE- XION A RED, ELIMINACION DEL CABLEADO EXISTENTE, Y TRANSPORTE DEL CONJUN- TO A DEPENDENCIAS MUNICIPLAES	68,38
--------------	-----------	---	--------------

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02	UD.	CIMENTACION COLUMNA 5 M. CIMENTACION PARA COLUMNA DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 50 X 50 X 70 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERIS- TICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.	39,01
--------------	------------	--	--------------

TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

02.03	UD	PICA DE TIERRA TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MT DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO, INCLU- YENDO DOBLE CONEXIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 , ABRAZADERAS PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALADA	27,05
--------------	-----------	---	--------------

VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.04	ML	CONDUCTOR DE 3X2,5 COLUMNAS CONDUCTOR DE COBRE W1000V PARA CABLEADO DE COLUMNAS O BACULOS, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA. COLOCADO Y CONEXIONADO DE 3X2,5 MM2 RV0.6/1Kv PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO	0,54
--------------	-----------	---	-------------

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05	UD	SUBIDA A PARED TUBO Aº Gº SUBIDA A PARED CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 mm DE DIAMETRO Y 3 m. DE LONGITUD SUJETO A FACHADA CON ABRAZADERAS Y TACOS, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO	28,20
--------------	-----------	---	--------------

VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.06	u	FAROLA ARTISTICA CENTRO HISTORICO Farola compuesta por: - Columna de fundición modelo Fernando VII con escudo de ciudad de 4.15 m de altura en color gris oxidon, completamente montado - Luminaria artistica montada sobre lira de fundición de aluminio modelo HARMONY FD-S-D8-VTP.CS en gris oxidon con lampara y equipo de 150 W SODIO PIA, montada y probada	1.836,33
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.07	ML	CONDUCTOR SUBT. 2X6 CONDUCTOR TERMOPLASTICO DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 2 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.	1,72
UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
02.08	ML	CONDUCTOR SUBT. 3X6 CONDUCTOR TERMOPLASTICO DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 3 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.	2,80
DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
02.09	ML	CONDUCTOR SUBT. 4X6 CONDUCTOR DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 4 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.	3,50
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
02.10	ML	CONDUCTOR DE 1X16 CONDUCTOR DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 1 X 16 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO PARA RED EQUIPOTENCIAL EN AMARILLO VERDE	0,97
CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.11	ML.	CANALIZACIÓN ALUMBRADO/ELECTRICA 1 PVC 110 MM. CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PVC UNE 53.112 DE 110 X 2.2 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DET ALLE.	6,87

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN

03.01	M2.	HORMIGON H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	9,06
-------	-----	---	------

NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.02	M2.	PAVIMENTO 20X20X4.3 GRAN/BAS GRANALLADO PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ARIDO GRANITICO FINO (COLOR GRIS), O BASALTICO FINO (COLOR NEGRO),CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO FRESCO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES, CENEFAS, COLOCACION A 45º, ENLECHADO O RECEBADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PASOS DE PEATONES.	21,48
-------	-----	---	-------

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03	M2.	COLOC.LOSAS PIEDRA 12 CM S/4 CM.MO COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA NATURAL DE CUALQUIER TIPO HASTA 12 CM. ESPESOR, SENTADAS SOBRE 4 CM. DE MORTERO FRESCO TIPO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO. EXCLUIDO EL MATERIAL, INCLUIDO TRANSPORTE A OBRA DESDE DEPENDENCIAS MUNICIPALES SO DESDE ACOPIO PREVIO.	11,36
-------	-----	---	-------

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04	M2	M2 LOSA CALIZA 50X50X6 SERR 6 CARAS M2. DE LOSAS DE PIEDRA CALIZA TIPO CAMPASPERO DE 50 X 50 X 6 CM., SERRADAS A SEIS CARAS, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	34,65
-------	----	---	-------

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 04 VARIOS

04.01	UD	ARBOL ESPECIE A ELEGIR DE 35 - 40 CM	322,17
		ARBOL DE HOJA CADUCA, ESPECIE A ELEGIR EN VIVIERO, DE 35 - 40 cm. DE CIRCUNFERENCIA, CON CEPELLÓN PROTEJIDO POR ESCAYOLA, PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PRIMER RIEGO, Y PROTECCIÓN FORMADA POR 3 TUTORES DE MADERA DE PINO TRATADA DE 80 mm. DE DIÁMETRO Y 2 m. DE ALTURA, CLAVADOS EN ALCORQUE Y ARRIOSTRADOS EN TRIÁNGULO.	

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.02	UD	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	1.601,25
		ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	

MIL SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.03	UD	ESTUDIO DE GESTION DE RDC	706,72
		PLAN DE GESTIÓN DE RCD'S	

SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04	PA	P.A.A. INTEGRO MANTENIMIENTO ACCESIBILIDAD	500,00
		P.A. INTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA, ACCESIBILIDAD PEATONAL, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO GENERAL, L LIMPIEZA FINAL	

QUINIENTOS EUROS

04.05	PA	P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO	500,00
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	

QUINIENTOS EUROS

Valladolid, a 26 de agosto de 2013
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo.:Angel M^a Cuevas Cuevas



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Cuadro de precios 1