

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA****01.01 M2 DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA**

DEMOLICION DE ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO EXISTENTE, PICADO MANUAL JUNTO A FACHADAS FIRME, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Mano de obra.....	0,28
Maquinaria.....	5,72
Resto de obra y materiales.....	0,18
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,18</b>

**01.02 UD DE LEV.BUZON LLAVE**

LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE BUZON PARA LLAVE DE PASO.

Mano de obra.....	13,12
Resto de obra y materiales.....	4,38
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>17,50</b>

**01.03 UD PUESTA A COTA DE REJILLA SUMIDERO**

LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE REJILLA DE SUMIDERO, QUE INCLUYE RECUPERACIÓN DE LA REJILLA EXISTENTE, O EN SU CASO COLOCACIÓN DE REJILLA SUMINISTRADA POR LA COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL.

Mano de obra.....	16,81
Resto de obra y materiales.....	15,32
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>32,13</b>



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 02 ALUMBRADO PÚBLICO**

<b>02.01</b>	<b>UD</b>	<b>DESMONTAJE DE LUMINARIA SOBRE FACHADA, LIMPIEZA, INCLUSO DESCONE- XION A RED, ELIMINACION DEL CABLEADO EXISTENTE, Y TRANSPORTE DEL CONJUN- TO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	
		Mano de obra.....	28,52
		Maquinaria.....	37,87
		Resto de obra y materiales.....	1,99
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>68,38</b>
<b>02.02</b>	<b>UD.</b>	<b>CIMENTACION COLUMNA 5 M.</b>	
		CIMENTACION PARA COLUMNA DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 50 X 50 X 70 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERIS- TICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.	
		Mano de obra.....	9,22
		Maquinaria.....	0,86
		Resto de obra y materiales.....	28,93
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>39,01</b>
<b>02.03</b>	<b>UD</b>	<b>PICA DE TIERRA</b>	
		TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MT DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO, INCLU- YENDO DOBLE CONEXIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 , ABRAZADERAS PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALADA	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>27,05</b>
<b>02.04</b>	<b>ML</b>	<b>CONDUCTOR DE 3X2,5 COLUMNAS</b>	
		CONDUCTOR DE COBRE W1000V PARA CABLEADO DE COLUMNAS O BACULOS, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA COLOCADO Y CONEXIONADO DE 3X2,5 MM2 RV0.6/1Kv PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO	
		Mano de obra.....	0,06
		Maquinaria.....	0,47
		Resto de obra y materiales.....	0,01
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,54</b>



**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>02.05</b>	<b>UD</b>	<b>SUBIDA A PARED TUBO Aº Gº</b> SUBIDA A PARED CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 mm DE DIAMETRO Y 3 m. DE LONGITUD SUJETO A FACHADA CON ABRAZADERAS Y TACOS, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,20</b>
<b>02.06</b>	<b>u</b>	<b>FAROLA ARTISTICA CENTRO HISTORICO</b> Farola compuesta por: - Columna de fundición modelo Fernando VII con escudo de ciudad de 4.15 m de altura en color gris oxidon, completamente montado - Luminaria artistica montada sobre lira de fundición de aluminio modelo HARMONY FD-S-D8-VTP.CS en gris oxidon con lampara y equipo de 150 W SODIO PIA, montada y probada	
		Mano de obra.....	48,33
		Maquinaria.....	5,30
		Resto de obra y materiales.....	1.782,70
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.836,33</b>
<b>02.07</b>	<b>ML</b>	<b>CONDUCTOR SUBT. 2X6</b> CONDUCTOR TERMOPLASTICO DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 2 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.	
		Mano de obra.....	0,06
		Maquinaria.....	1,63
		Resto de obra y materiales.....	0,03
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,72</b>
<b>02.08</b>	<b>ML</b>	<b>CONDUCTOR SUBT. 3X6</b> CONDUCTOR TERMOPLASTICO DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 3 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,80</b>
<b>02.09</b>	<b>ML</b>	<b>CONDUCTOR SUBT. 4X6</b> CONDUCTOR DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 4 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,50</b>



**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>02.11</b>	<b>ML</b>	<b>CONDUCTOR DE 1X16</b>	
		CONDUCTOR DE COBRE W1000V, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 1 X 16 MM <sup>2</sup> , EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, COLOCADO Y CONEXIONADO PARA RED EQUIPOTENCIAL EN AMARILLO VERDE	
		Mano de obra.....	0,06
		Maquinaria.....	0,89
		Resto de obra y materiales.....	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,97</b>
<b>02.12</b>	<b>ML</b>	<b>CANALIZACIÓN ALUMBRADO/ELECTRICA 1 PVC 110 MM.</b>	
		CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PVC UNE 53.112 DE 110 X 2.2 MM., INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	
		Mano de obra.....	2,55
		Maquinaria.....	1,11
		Resto de obra y materiales.....	3,21
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>6,87</b>



**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN**

<b>03.02</b>	<b>M2. HORMIGON H-150 DE 10 CM (ACERAS)</b>	FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	4,34
		Maquinaria.....	0,29
		Resto de obra y materiales.....	4,43
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>9,06</b>

<b>03.03</b>	<b>M2. PAVIMENTO 20X20X4.3 GRAN/BAS GRANALLADO</b>	PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ARIDO GRANITICO FINO (COLOR GRIS), O BASALTICO FINO (COLOR NEGRO),CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO FRESCO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES, CENEFAS, COLOCACION A 45º, ENLECHADO O RECEBADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PASOS DE PEATONES.	
		Mano de obra.....	5,89
		Maquinaria.....	0,42
		Resto de obra y materiales.....	15,17
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>21,48</b>



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

**CAPÍTULO 04 VARIOS**

<b>04.01</b>	<b>UD</b>	<b>ARBOL ESPECIE A ELEGIR DE 35 - 40 CM</b>	
		ARBOL DE HOJA CADUCA, ESPECIE A ELEGIR EN VIVIERO, DE 35 - 40 cm. DE CIRCUNFERENCIA, CON CEPELLÓN PROTEJIDO POR ESCAYOLA, PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PRIMER RIEGO, Y PROTECCIÓN FORMADA POR 3 TUTORES DE MADERA DE PINO TRATADA DE 80 mm. DE DIÁMETRO Y 2 m. DE ALTURA, CLAVADOS EN ALCORQUE Y ARRIOSTRADOS EN TRIÁNGULO.	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>322,17</b>
<b>04.02</b>	<b>UD</b>	<b>ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>	
		ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.601,25</b>
<b>04.03</b>	<b>UD</b>	<b>ESTUDIO DE GESTION DE RDC</b>	
		PLAN DE GESTIÓN DE RCD'S	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>706,72</b>
<b>04.04</b>	<b>PA</b>	<b>P.A.A. INTEGRO MANTENIMIENTO ACCESIBILIDAD</b>	
		P.A. INTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA, ACCESIBILIDAD PEATONAL, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO GENERAL, L LIMPIEZA FINAL	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>500,00</b>
<b>04.05</b>	<b>PA</b>	<b>P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO</b>	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>500,00</b>