

**MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	TOTALES
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA							
01.01	M2 DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA DEMOLICION DE ACERAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO EXISTENTE, PICADO MANUAL JUNTO A FACHADAS FIRME, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	1	394,56			394,56	
							394,56
						TOTAL	394,56
01.02	UD DE LEV.BUZON LLAVE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE BUZON PARA LLAVE DE PASO. A justificar en obra	3				3,00	
							3,00
						TOTAL	3,00
01.03	UD PUESTA A COTA DE REJILLA SUMIDERO LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE REJILLA DE SUMIDERO, QUE INCLUYE RECUPERACIÓN DE LA REJILLA EXISTENTE, O EN SU CASO COLOCACIÓN DE REJILLA SUMINISTRADA POR LA COMPAÑIA CONCESIONARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL. a justificar en obra	1				1,00	
							1,00
						TOTAL	1,00

**MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	TOTALES
CAPÍTULO 02 ALUMBRADO PÚBLICO							
02.01	UD DESMONTAJE DE LUMINARIA SOBRE F						
	DESMONTAJE DE LUMINARIA SOBRE FACHADA, LIMPIEZA, INCLUSO DESCONEXION A RED, ELIMINACION DEL CABLEADO EXISTENTE, Y TRANSPORTE DEL CONJUNTO A DEPENDENCIAS MUNICIPLAES						
	Solanilla	4				4,00	
							4,00
	TOTAL						4,00
02.02	UD.CIMENTACION COLUMNA 5 M.						
	CIMENTACION PARA COLUMNA DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 50 X 50 X 70 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.						
	Solanilla	5				5,00	
	Antigua	1				1,00	
							6,00
	TOTAL						6,00
02.03	UD PICA DE TIERRA						
	TOMA DE TIERRA PARA COLUMNAS, BACULOS Y LUMINARIAS, CONSTITUIDA POR PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MT DE LONGITUD Y 20 MM DE DIAMETRO, INCLUYENDO DOBLE CONEXIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM ² , ABRAZADERAS PARA CABLE, BRIDAS TERMINALES, INSTALADA						
	IDEM MEDICION CIMENTACIONES	6				6,00	
							6,00
	TOTAL						6,00
02.04	ML CONDUCTOR DE 3X2,5 COLUMNAS						
	CONDUCTOR DE COBRE W1000V PARA CABLEADO DE COLUMNAS O BACULOS, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA. COLOCADO Y CONEXIONADO DE 3X2,5 MM ² RV0.6/1Kv PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO						
	Magaña	7	5,20			36,40	
	Solanilla	5	5,20			26,00	
	Antigua	3	5,20			15,60	
	Plaza Antigua	1	5,20			5,20	
							83,20
	TOTAL						83,20
02.05	UD SUBIDA A PARED TUBO A° G°						
	SUBIDA A PARED CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 mm DE DIAMETRO Y 3 m. DE LONGITUD SUJETO A FACHADA CON ABRAZADERAS Y TACOS, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO						
		3				3,00	
							3,00
	TOTAL						3,00

**MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	TOTALES
02.06	u FAROLA ARTISTICA CENTRO HISTORICO Farola compuesta por: - Columna de fundición modelo Fernando VII con escudo de ciudad de 4.15 m de altura en color gris oxidon, completamente montado - Luminaria artistica montada sobre lira de fundición de aluminio modelo H-ARMONY FDS-D8-VTP.CS en gris oxidon con lampara y equipo de 150 W SODIO PIA, montada y probada						
	Magaña	7				7,00	
	Solanilla	5				5,00	
	Antigua	3				3,00	
	Plaza Antigua	1				1,00	
							16,00
						TOTAL	16,00
02.07	ML CONDUCTOR SUBT. 2X6 CONDUCTOR TERMOPLASTICO DE COBRE W1000V,CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 2 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.						
		1	137,57			137,57	
							137,57
						TOTAL	137,57
02.08	ML CONDUCTOR SUBT. 3X6 CONDUCTOR TERMOPLASTICO DE COBRE W1000V,CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 3 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.						
		1	137,57			137,57	
							137,57
						TOTAL	137,57
02.09	ML CONDUCTOR SUBT. 4X6 CONDUCTOR DE COBRE W1000V,CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE 4 X 6 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO.						
		1	137,57			137,57	
							137,57
						TOTAL	137,57
02.11	ML CONDUCTOR DE 1X16 CONDUCTOR DE COBRE W1000V,CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA. DE 1 X 16 MM2, EN CANALIZACION SUBTERRANEA, COLOCADO Y CONEXIONADO PARA RED EQUIPOTENCIAL EN AMARILLO VERDE						
	Magaña	1	81,50			81,50	
		1	7,20			7,20	
		1	75,20			75,20	
	Solanilla	1	85,75			85,75	
		1	68,90			68,90	
		1	7,85			7,85	
	Antigua	1	23,77			23,77	



MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	TOTALES
		1	14,55			14,55	
		1	7,85			7,85	
		1	13,60			13,60	
	Plaza Antigua	1	26,54			26,54	
							412,71
						TOTAL	412,71

02.12 ML. CANALIZACIÓN ALUMBRADO/ELECTRICA 1 PVC 110 MM.
 CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PVC
 UNE 53.112 DE 110 X 2.2 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
 GUIAS, SEGUN DETALLE.

	Antigua	1	14,33			14,33	
	Plaza Antigua	1	26,54			26,54	
							40,87
						TOTAL	40,87



MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	TOTALES
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN

03.02	M2. HORMIGON H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	1	394,56			394,56	394,56
TOTAL							394,56

03.03	M2. PAVIMENTO 20X20X4.3 GRAN/BAS GRANALLADO PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ARIDO GRANITICO FINO (COLOR GRIS), O BASALTICO FINO (COLOR NEGRO),CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO FRESCO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES, CENEFAS, COLOCACION A 45º, ENLECHADO O RECEBADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PASOS DE PEATONES.	1	394,56			394,56	394,56
TOTAL							394,56

**MEDICIONES**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	TOTALES
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	---------

CAPÍTULO 04 VARIOS**04.01 UD ARBOL ESPECIE A ELEGIR DE 35 - 40 CM**

ARBOL DE HOJA CADUCA, ESPECIE A ELEGIR EN VIVIERO, DE 35 - 40 cm. DE CIRCUNFERENCIA, CON CEPELLÓN PROTEJIDO POR ESCAYOLA, PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PRIMER RIEGO, Y PROTECCIÓN FORMADA POR 3 TUTORES DE MADERA DE PINO TRATADA DE 80 mm. DE DIÁMETRO Y 2 m. DE ALTURA, CLAVADOS EN ALCORQUE Y ARRIOS-TRADOS EN TRIÁNGULO.

magaña	5					5,00	5,00
TOTAL							5,00

04.02 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total cantidades alzadas						1,00	
TOTAL							1,00

04.03 UD ESTUDIO DE GESTION DE RDC

PLAN DE GESTIÓN DE RCD'S

Total cantidades alzadas						1,00	
TOTAL							1,00

04.04 PA P.A.A. INTEGRO MANTENIMIENTO ACCESIBILIDAD

P.A. INTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA, ACCESIBILIDAD PEATONAL, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO GENERAL, L LIMPIEZA FINAL

Total cantidades alzadas						1,00	
TOTAL							1,00

04.05 PA P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Total cantidades alzadas						1,00	
TOTAL							1,00