

**CUADRO DE PRECIOS 1****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>01</b>		<b>DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA</b>	
BDE12	UD	DE LEV. ARQUETAS 60X60 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS, CON TAPA DE HORMIGON DE HASTA 60X60 CMS.	40,13
		CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
BDE13	UD	LEV. TAPAS 100X100 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS CON TAPA DE HORMIGON ENTRE 60X60 Y 100 X 100 CMS.	58,51
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
BDE09	UD	LEV. MARCO Y TAPA POZO UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.	52,21
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
BDE03	M3	DEMOLICION FIR.HORM. M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO	16,06
		DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
BDE	M2	DEMOLICION DE ACERAS M2 DE DEMOLICION DE ACERAS, INCLUSO P.P. DESMONTE DE BORDILLOS, PICADO MANUAL JUNTO A FACHADA, FIRME, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.	3,91
		TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

**CUADRO DE PRECIOS 1****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>02</b>		<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	
CMT01	M3	<b>EXCAVACION A MANO</b> M3 DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.	41,15
		CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
CMT04	M2	<b>PREPARACION SUP.TERR.</b> M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO AL EXTENDIDO DE LA CAPA DE RODADURA O FIRME, COMPACTADO CON RODILLO Y BARRIDO DE LA PLATAFORMA.	0,78
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
CMT05	M3	<b>EXCAV. EN DESM.MECAN.</b> M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.	4,89
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
CMT16	M3	<b>DE SUBBASE GRANULAR EXTENSION NORMAL</b> M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL O ARTIFICIAL RECICLADA, SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



**CUADRO DE PRECIOS 1**

**MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
---------------	-----------	----------------	---------------

<b>03</b>		<b>FIRMES</b>	
-----------	--	---------------	--

DFA16	M2	HORM. HP-35 DE 20 CM	16,92
-------	----	----------------------	-------

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>04</b>		<b>BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE ACERAS</b>	
EBA08	ML	BORDILLO HORM. 10X20 TIPO JARDIN. ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CM. TIPO JARDIN ACABADO SUP. CURVO, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA , SEGUN PLANOS.	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
EBA49	M2	PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6 M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, P.P. DE BALDOSAS DE BOTONES DE COLOR CONTRASTADO DE 30X30X6 cm PARA PASO DE PEATONES INCLUSO BALDOSAS DIRECCIONALES 30X30X6 cm, SENTADO SOBRE 4cm DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	21,55
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



## CUADRO DE PRECIOS 1

## MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>05</b>	<b>MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA</b>		
GAR64	ML	ML TUB. PEBD, 10 ATM, 50 MM ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE TRABAJO Y 50 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	3,56
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.00	UD	ELECTROVÁLVULA 1,5'' UD. DE CONJUNTO FORMADO POR ELECTROVÁLVULA 1,5'', NORMALMENTE CERRADA Y DE IMPULSO, CON LLAVE DE CORTE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES Y CONEXIÓN CON PROGRAMADOR DE RIEGO, COMPLETAMENTE MONTADA Y PROBADA, INCLUSO ARQUETA DE PLÁSTICO	130,50
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
05.01	UD	INSTALACIÓN MÓDULO DE RADIO UD. INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR TBOS MÓDULO DE RADIO MANAGER EN ARQUETA CON BATERÍAS INCORPORADAS, INCLUIDO MONTAJE	210,60
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
HAP01	UD.	UD.ARQUETA 40X40X60 UD. DE ARQUETA DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION C-250 NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	88,40
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
GAR92	UD	ASPERSOR AÉREO DE TURBINA EMERGENTE UD DE ASPERSOR AÉREO DE TURBINA EMERGENTE, INCLUSO SOPORTE PARA ACOPLAMIENTO A VALVULA CON UN ALCANCE DE 8 M PARA PRESION EN BOQUILLA DE 2.5 KG/CM2 Y RENDIMIENTO DE 17 L/MIN., CONEXIÓN CON LA RED DE RIEGO, INSTALADO	30,21
		TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
GAR82	UD	ADAPTACIÓN ACOMETIDA Y PROGRAMADOR EXISTENTE UD. ADAPTACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO BLANDO DE 10 ATM Y 50 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, Y ADAPTACIÓN DE PROGRAMADOR.	260,55
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.02	M2	CÉSPED NATURAL M2. FORMACIÓN DE CÉSPED MEDIANTE MEZCLA DE 4 GRAMÍNEAS, PARA USO ORNAMENTAL, (LOLIUM PEREMNE JET, FESTUCA RUBRA SERGEI, FESTUCA ARRUNDINÁCEA Y POA PRATENSE CONNI), EN SUPERFICIES > 1000 M2, COMPRENDIENDO PERFILADO Y DESPEDREGADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 9-4-9-2% Mg-15% M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM. SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO CON ACABADO MANUAL, PASE DE RULLO, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO HASTA PRIMER CORTE INCLUIDO ÉSTE, TIRADA DE SOBRES INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA .	2,27
		DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	



**CUADRO DE PRECIOS 1**

**MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
JMJ19	M2	TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DES- PEDREGADO	4,73

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE PRECIOS 1****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>06</b>	<b>VARIOS</b>	
03.01	<b>UD. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS</b> UD. P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS Y POSIBLES MODIFICACIONES A REALIZAR "IN SITU"	<b>2.500,00</b>
	DOS MIL QUINIENTOS EUROS	
03.02	<b>UD. A JUSTIFICAR REUBICACIÓN MOBILIARIO</b> UD. DE P.A. A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LAS SEÑALES EXISTENTES EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES Y BANCOS EXISTENTES	<b>600,00</b>
	SEISCIENTOS EUROS	
03.03	<b>UD. A JUSTIFICAR DEMOLICIONES</b> UD. DE P.A. A JUSTIFICAR PARA DEMOLICIONES ARQUETONES Y DESMONTE ARMARIOS EXISTENTES	<b>1.000,00</b>
	MIL EUROS	
03.04	<b>UD. GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN</b> ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN OBRA	<b>1.389,00</b>
	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS	



Ayuntamiento de  
**Valladolid**

## Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:cuadro\_de\_precios\_1