

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>01</b>		<b>DEMOLICIONES Y PUESTAS A COTA</b>	
BDE12	UD	DE LEV. ARQUETAS 60X60 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS,CON TA- PA DE HORMIGON DE HASTA 60X60 CMS.	
		Mano de obra .....	24,13
		Maquinaria.....	0,68
		Resto de obra y materiales .....	15,32
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,13</b>
BDE13	UD	LEV. TAPAS 100X100 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS CON TA- PA DE HORMIGON ENTRE 60X60 Y 100 X 100 CMS.	
		Mano de obra .....	37,04
		Maquinaria.....	0,90
		Resto de obra y materiales .....	20,57
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>58,51</b>
BDE09	UD	LEV. MARCO Y TAPA POZO UD DE LEVANTAMIENTO,COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASAN- TE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTI- LACION.	
		Mano de obra .....	34,77
		Maquinaria.....	4,57
		Resto de obra y materiales .....	12,87
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>52,21</b>
BDE03	M3	DEMOLICION FIR.HORM. M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDA- DO,INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO IN- TERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO	
		Mano de obra .....	1,55
		Maquinaria.....	14,04
		Resto de obra y materiales .....	0,47
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>16,06</b>
BDE	M2	DEMOLICION DE ACERAS M2 DE DEMOLICION DE ACERAS,INCLUSO P.P. DESMONTE DE BORDI- LLOS,PICADO MANUAL JUNTO A FACHADA, FIRME,CARGA Y TRANS- PORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATA- MIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
		Mano de obra .....	1,35
		Maquinaria.....	2,45
		Resto de obra y materiales .....	0,11
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,91</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>02</b>		<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	
CMT01	M3	<b>EXCAVACION A MANO</b> M3 DE EXCAVACION EN TIERRAS A MANO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
		Mano de obra .....	33,75
		Maquinaria .....	6,20
		Resto de obra y materiales .....	1,20
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>41,15</b>
CMT04	M2	<b>PREPARACION SUP.TERR.</b> M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO AL EXTENDIDO DE LA CAPA DE RODADURA O FIRME, COMPACTADO CON RODILLO Y BARRIDO DE LA PLATAFORMA.	
		Mano de obra .....	0,14
		Maquinaria .....	0,62
		Resto de obra y materiales .....	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,78</b>
CMT05	M3	<b>EXCAV. EN DESM.MECAN.</b> M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
		Mano de obra .....	0,35
		Maquinaria .....	4,40
		Resto de obra y materiales .....	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>4,89</b>
CMT16	M3	<b>DE SUBBASE GRANULAR EXTENSION NORMAL</b> M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL O ARTIFICIAL RECICLADA, SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	
		Maquinaria .....	1,57
		Resto de obra y materiales .....	13,01
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>14,58</b>



**CUADRO DE PRECIOS 2**

**MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>03</b>		<b>FIRMES</b>	
DFA16	M2	HORM. HP-35 DE 20 CM M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
			Mano de obra ..... 1,63
			Maquinaria..... 4,39
			Resto de obra y materiales ..... 10,90
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 16,92</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>04</b>		<b>BORDILLOS Y PAVIMENTOS DE ACERAS</b>	
EBA08	ML	<b>BORDILLO HORM. 10X20 TIPO JARDIN.</b> ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CM. TIPO JARDIN ACABADO SUP. CURVO, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA , SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra .....	5,47
		Maquinaria.....	1,05
		Resto de obra y materiales .....	5,49
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>12,01</b>
EBA49	M2	<b>PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6</b> M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, P.P. DE BALDOSAS DE BOTONES DE COLOR CONTRASTADO DE 30X30X6 cm PARA PASO DE PEATONES INCLUSO BALDOSAS DIRECCIONALES 30X30X6 cm, SENTADO SOBRE 4cm DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra .....	7,89
		Maquinaria.....	1,01
		Resto de obra y materiales .....	12,65
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>21,55</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>05</b>		<b>MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA</b>	
GAR64	ML	ML TUB. PEBD, 10 ATM, 50 MM ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE TRABAJO Y 50 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	
			Mano de obra ..... 0,54
			Resto de obra y materiales ..... 3,02
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,56</b>
05.00	UD	<b>ELECTROVÁLVULA 1,5''</b> UD. DE CONJUNTO FORMADO POR ELECTROVÁLVULA 1,5'', NORMALMENTE CERRADA Y DE IMPULSO, CON LLAVE DE CORTE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES Y CONEXIÓN CON PROGRAMADOR DE RIEGO, COMPLETAMENTE MONTADA Y PROBADA, INCLUSO ARQUETA DE PLÁSTICO	
			Mano de obra ..... 0,14
			Resto de obra y materiales ..... 130,36
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 130,50</b>
05.01	UD	<b>INSTALACIÓN MÓDULO DE RADIO</b> UD. INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR TBOS MÓDULO DE RADIO MANAGER EN ARQUETA CON BATERÍAS INCORPORADAS, INCLUIDO MONTAJE	
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 210,60</b>
HAP01	UD.	<b>UD.ARQUETA 40X40X60</b> UD. DE ARQUETA DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION C-250 NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	
			Mano de obra ..... 48,10
			Maquinaria ..... 0,36
			Resto de obra y materiales ..... 39,94
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 88,40</b>
GAR92	UD	<b>ASPERSOR AÉREO DE TURBINA EMERGENTE</b> UD DE ASPERSOR AÉREO DE TURBINA EMERGENTE, INCLUSO SOPORTE PARA ACOPLAMIENTO A VALVULA CON UN ALCANCE DE 8 M PARA PRESION EN BOQUILLA DE 2.5 KG/CM2 Y RENDIMIENTO DE 17 L/MIN., CONEXIÓN CON LA RED DE RIEGO, INSTALADO	
			Mano de obra ..... 8,85
			Resto de obra y materiales ..... 21,36
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 30,21</b>
GAR82	UD	<b>ADAPTACIÓN ACOMETIDA Y PROGRAMADOR EXISTENTE</b> UD. ADAPTACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO BLANDO DE 10 ATM Y 50 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, Y ADAPTACIÓN DE PROGRAMADOR.	
			Mano de obra ..... 30,44
			Resto de obra y materiales ..... 230,11
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 260,55</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.02	M2	<b>CÉSPED NATURAL</b> M2. FORMACIÓN DE CÉSPED MEDIANTE MEZCLA DE 4 GRAMÍNEAS, PARA USO ORNAMENTAL, (LOLIUM PEREMNE JET, FESTUCA RUBRA SERGEI, FESTUCA ARRUNDINÁCEA Y POA PRATENSE CONNI), EN SUPERFICIES > 1000 M2, COMPRENDIENDO PERFILADO Y DESPEDREGADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 9-4-9-2% Mg-15% M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM. SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO CON ACABADO MANUAL, PASE DE RULLO, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO HASTA PRIMER CORTE INCLUIDO ÉSTE, TIRADA DE SOBRESINTE INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO, Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA .	
			Resto de obra y materiales ..... 2,27
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 2,27</b>
JMJ19	M2	<b>TIERRA VEGETAL CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM</b> TIERRA VEGETAL DE CABEZA CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO	
			Mano de obra ..... 0,88
			Resto de obra y materiales ..... 3,85
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 4,73</b>

**CUADRO DE PRECIOS 2****MODIFICACIÓN ACERA C/ VICENTE MORTES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>UD RESUMEN</b>	<b>PRECIO</b>
<b>06</b>	<b>VARIOS</b>	
03.01	<b>UD. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS</b> UD. P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS Y POSIBLES MODIFICACIONES A REALIZAR "IN SITU"	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2.500,00</b>
03.02	<b>UD. A JUSTIFICAR REUBICACIÓN MOBILIARIO</b> UD. DE P.A. A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE LAS SEÑALES EXISTENTES EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES Y BANCOS EXISTENTES	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>600,00</b>
03.03	<b>UD. A JUSTIFICAR DEMOLICIONES</b> UD. DE P.A. A JUSTIFICAR PARA DEMOLICIONES ARQUETONES Y DESMONTE ARMARIOS EXISTENTES	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.000,00</b>
03.04	<b>UD. GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN</b> ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN OBRA	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1.389,00</b>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**

## Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Cuadro de precios 2