


CALLE BREZO

B B'



**TRASDOSADO ACÚSTICO**

**Trs. 01\_** Enlucido de Yeso de 15 mm. + Fibra de Vidrio de 50 mm y 18 Kg/m<sup>3</sup> adherida + Lana de roca de 60 mm y 70 Kg/m<sup>3</sup> en perfilaría de metálica de 70 mm + Sandwich acústico formado por doble placa de yeso laminado de 15 y 13 mm y elastómero de 7Kg/m<sup>2</sup> y 4 mm entre las dos placas. ---> 15+50+70+15+4+12.5 mm.

**FALSO TECHO ACÚSTICO**

**Tec. 01\_** Enlucido de Yeso de 15 mm. + Fibra de Vidrio de 50 mm y 18 Kg/m<sup>3</sup> adherida + Amortiguador de muelle + Cámara de aire de 126 mm + Lana mineral de 60 mm y 40 Kg/m<sup>3</sup> + Lana de roca de 60 mm de 70Kg/m<sup>3</sup> + Perfilaría metálica primario secundario de 20 mm+ Sandwich acústico formado por doble placa de yeso laminado de 15 y 13 mm y elastómero de 7Kg/m<sup>2</sup> y 4 mm entre las dos placas. ---> 15+50+70+15+4+12.5 mm.

**TRASDOSADOS**

**Trs. 01\_** Trasdoso formado por estructura de montantes de 48 mm, con aislamiento de lana mineral en su totalidad del trasdoso. Cerrado con una placa de yeso de 15 mm de espesor. ---> 48+15 mm

**Trs. 02\_** Trasdoso formado por estructura de montantes de 70 mm, con aislamiento de lana mineral en su totalidad del trasdoso. Cerrado con una placa de yeso de 15 mm de espesor. ---> 70+15 mm

**TABIQUERÍA**

**Tab. 01\_** Tabique de placa de Yeso de 15 mm por cada cara con montantes de 70 mm. En su interior lana de roca de 60 mm. ---> 15+70+15 mm.



www.murilloarquitectos.com

ARQUITECTO:  
SERGIO MURILLO MORENO

PLANO: PLANTA CONSTRUCTIVA



TRABAJO: REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO Y DE ACTIVIDAD DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LOCAL PARA RESTAURANTE. EN CALLE BREZO.

SITUACIÓN: CALLE BREZO Nº2 PL00 PT03 - 47009 (VALLADOLID)

FASE: PROYECTO TÉCNICO Y DE ACTIVIDAD

PROPIEDAD:  
COLECTIVO BOTÁNICO S.L

FECHA: NOVIEMBRE 2025

PLANO Nº:  
E: 1:50

07