

## CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS N° 2

POS	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1	<p>Ud. de apoyo de entronque C-2000-14 con cruceta recta RC 1 15/5, 6 cadenas de amarre CA (6 aisladores de composite U70YB20, 6 grapas amarre GA-1/1, 6 rotulas R16-P, 6 horquilla de bola), 3 cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión 24KV 6A, 6 terminales para LA-56, 1 soporte para XS, 1 antiescalo chapa galvanizada, puesta a tierra , tornilleria y piezas de conexión. Entronque en línea de MT, realizada en tensión. Incluida excavación y cimentación.</p> <p><b>Mano de obra</b> <b>Maquinaria</b> <b>Materiales</b></p>	<p>521,60 864,00 4.301,40</p>	<p>5.687,00</p>
2	<p>Ud. Sustitución de cruceta existente por cruceta de bóveda en apoyo existente, con 6 aisladores de composite U70YB20 de 24KV, 6 grapas de amarre GA-1/1, 6 rotulas R16-P, 6 horquilla de bola, 6 terminales para LA-56, puentes, tornilleria y piezas de conexión.</p> <p><b>Mano de obra</b> <b>Maquinaria</b> <b>Materiales</b></p>	<p>65,20 216,00 78,80</p>	<p>360,00</p>
3	<p>Ud. de apoyo C-2000-12 con cruceta recta RC 2 15/5, 3 aisladores poliméricos U70YB20, 1 soporte autovalvulas-pararrayos, 1 antiescalo chapa galvanizada, 3 aisladores U70YB20 polimérico 24KV, 3 grapas amarre GA-1/1, 3 rotulas R16-P, 3 fusibles expulsión 20KV 100A, 3 terminales para LA-56, 1 soporte para XS, 3 autovalvulas-pararrayos, botellas terminales de exterior para cable 240mm2 Al, puesta a tierra y tubos protección bajadas. Incluida excavación y cimentación.</p> <p><b>Mano de obra</b> <b>Maquinaria</b> <b>Materiales</b></p>	<p>521,60 864,00 1.769,20</p>	<p>3.154,80</p>
4	<p>Mts. conductor LA-56.</p> <p><b>Mano de obra</b> <b>Materiales</b></p>	<p>2,93 1,29</p>	<p>4,22</p>
5	<p>Mts. Cable 13,2/20KV HEPRZ1 de 3(1x240)mm2 + H16 Al.</p> <p><b>Mano de obra</b></p>	<p>9,78</p>	

POS	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Materiales</b>	26,04	35,82
6	Mts. Zanja subterránea en tierra con 1 tubo PVC de diámetro 160mm y doble pared.		
	<b>Mano de obra</b>	2,30	
	<b>Maquinaria</b>	8,95	11,25
7	Edificio prefabricado monobloque PFU-4, conteniendo celdas de linea, proteccion y medida, trafo de 630KVA, cuadro de baja tension transformadores de intensidad y tension, red de tierras, cuadro de baja tension, accesorios, etc.		
	<b>Mano de obra</b>	521,60	
	<b>Materiales</b>	28.592,40	29.114,00
8	Ud. De dirección de obra y legalización de la instalación	1.800,00	1.800,00
9	Ud. De desmontaje de torre existente principio de línea, pórtico final, 4 crucetas de torres intermedias y cableado existente, y transporte a vertedero autorizado.	1.435,00	1.435,00
10	Ud. De modificación de apoyo existente perteneciente a Iberdrola constituido por nueva cruceta, con tres aisladores de composite U70YB20 de 24KV, tres seccionadores unipolares tipo SELA LB U 24KV y accesorios necesarios.	994,67	994,67
	Valladolid, 10 de Julio de 2014 El Ingeniero Técnico Industrial		