



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 01 PASEO ZORRILLA ESQUINA PASEO DEL HOSPITAL MILITAR

01.01	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
01.02	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
01.03	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
01.04	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
01.05	M3	SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS) SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	
		Mano de obra	2,65
		Maquinaria	4,01
		Resto de obra y materiales	13,28
		TOTAL PARTIDA	19,94
01.06	M2.	HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35", DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	3,45
		Maquinaria	3,55
		Resto de obra y materiales	10,44
		TOTAL PARTIDA	17,45
01.07	M2	SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 0.3 KG/M3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLAZO # 15/15/8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y RECORTES; ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE CON CEMENTO CEM II/A-P 32.5 R Y ARENA DE CUARZO COLOR NATURAL, CON ACABADO FRATASADO A MÁQUINA.	
		TOTAL PARTIDA	6,00
01.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
01.09	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 02 PANADEROS, 1**02.01 M3 DEMOLICION FIRME DE HORM.**

DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Mano de obra	2,42
Maquinaria	12,20
Resto de obra y materiales	0,44
TOTAL PARTIDA	15,06

02.02 M2 DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO

DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Mano de obra	3,64
Maquinaria	7,26
Resto de obra y materiales	0,33
TOTAL PARTIDA	11,23

02.03 ML CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

Mano de obra	1,29
Maquinaria	1,44
Resto de obra y materiales	1,87
TOTAL PARTIDA	4,60

02.04 M3 SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS)

SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.

Mano de obra	2,65
Maquinaria	4,01
Resto de obra y materiales	13,28
TOTAL PARTIDA	19,94

02.05 M2. HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM

FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35", DE 350 KGS/CM2 DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Mano de obra	3,45
Maquinaria	3,55
Resto de obra y materiales	10,44
TOTAL PARTIDA	17,45



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.06	M2	SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 0.3 KG/M3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLAZO # 15/15/8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y RECORTES; ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE CON CEMENTO CEM II/A-P 32.5 R Y ARENA DE CUARZO COLOR NATURAL, CON ACABADO FRATASADO A MÁQUINA.	
		TOTAL PARTIDA	6,00
02.07	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART. ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGÓN MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIÁMETRO CON JUNTA ELÁSTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
02.08	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANÍTICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CEMENTO DE HORMIGÓN DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
02.09	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECÁNICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
02.10	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TÁCTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PÉTREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
02.11	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 03 RECONDO FRENTE A ESTACIÓN DE RENFE

03.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
03.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
03.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
03.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
03.05	ML.	BORD.GRAN.CURVO 15X25 ML. DE BORDILLO CURVO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	29,92
		TOTAL PARTIDA	37,07
03.06	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
03.07	M2.	HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXO-TRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	3,45
		Maquinaria	3,55
		Resto de obra y materiales	10,44
		TOTAL PARTIDA	17,45
03.08	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
03.09	M2.	PAVIMENTO 20X20X4.3 GRAN/BAS GRANALLADO PAVIMENTO TIPO TERRAZO DE 20 X 20 X 4.3 CM., CON ARIDO GRANITICO FINO (COLOR GRIS), O BASALTICO FINO (COLOR NEGRO),CON O SIN FONDO COLOREADO (EXCEPTO AZUL Y VERDE), ARISTAS BISELADAS Y ACABADO GRANALLADO, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO FRESCO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES, CENEFAS, COLOCACION A 45º, ENLECHADO O RECEBADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE PAVIMENTO TÁCTIL EN PASOS DE PEATONES.	
		Mano de obra	6,56
		Maquinaria	1,11
		Resto de obra y materiales	16,14
		TOTAL PARTIDA	23,81
03.10	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
03.11	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA,CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
03.12	M3	M3 EXCAVACION EN ZANJAS	
		M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUIDO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO (HASTA 40 %).	
		Mano de obra	1,45
		Maquinaria	7,03
		Resto de obra y materiales	0,26
		TOTAL PARTIDA	8,74
03.13	M3.	RELL.Y COMPAC.PREST.ZANJAS	
		RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUIDO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCESADOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
		Mano de obra	0,61
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	9,02
		TOTAL PARTIDA	11,65
03.14	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA	
		ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUIDO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
03.15	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDO TUBO DE CONEXION DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXION.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
03.16	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACION DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACION CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.17	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 04 EMBAJADORES, 71

04.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
04.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
04.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
04.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
04.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
04.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
04.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
04.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
04.09	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
04.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
04.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
04.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
04.13	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
04.14	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 05 EMBAJADORES ESQUINA BENITO MENI

05.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
05.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
05.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
05.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
05.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
05.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
05.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
05.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
05.09	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
05.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
05.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
05.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
05.13	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
05.14	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 06 GENERAL SHELLY, 18 ESQUINA AVENIDA SEGOVIA

06.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
06.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
06.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
06.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
06.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
06.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
06.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
06.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
06.09	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
06.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
06.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
06.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
06.13	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
06.14	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 07 PADRE BENITO MENI ESQUINA CAAMAÑO

07.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
07.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
07.03	UD	UD LEV.TAPAS 100X100 UD DE LEVANTAMIENTO A NUEVA RASANTE DE ARQUETAS CON TAPA DE HORMIGON ENTRE 60X60 Y 100 X 100 CMS.	
		Mano de obra	73,82
		Maquinaria	0,96
		Resto de obra y materiales	21,25
		TOTAL PARTIDA	96,03
07.04	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
07.05	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
07.06	M3	SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS) SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	
		Mano de obra	2,65
		Maquinaria	4,01
		Resto de obra y materiales	13,28



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			19,94
07.07	M2.	HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXO-TRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	3,45
		Maquinaria	3,55
		Resto de obra y materiales	10,44
		TOTAL PARTIDA	17,45
07.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
07.09	M2	M2 CAPA ASFALTO FUNDIDO M2 DE CAPA DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA.	
		Mano de obra	5,46
		Maquinaria	8,00
		Resto de obra y materiales	7,13
		TOTAL PARTIDA	20,59
07.10	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
07.11	M2	SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN SUPLEMENTO DE REFUERZO AL FIRME DE HORMIGÓN CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, A RAZÓN DE 0.3 KG/M3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLAZO # 15/15/8, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES Y RECORTES; ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE CON CEMENTO CEM II/A-P 32.5 R Y ARENA DE CUARZO COLOR NATURAL, CON ACABADO FRATASADO A MÁQUINA.	
		TOTAL PARTIDA	6,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.12	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
07.13	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 08 JOSE RAMÓN DEL SOL (HOSPITAL RIO HORTEGA)

08.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
08.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
08.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
08.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
08.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
08.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
08.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
08.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
08.09	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
08.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
08.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
08.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
08.13	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDORES DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
08.14	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 09 LA VICTORIA FRENTE Nº 11**09.01 ML DESMONTE DE BORDILLO**

DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA

Mano de obra	1,39
Maquinaria	2,02
Resto de obra y materiales	0,10
TOTAL PARTIDA	3,51

09.02 ML CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

Mano de obra	1,29
Maquinaria	1,44
Resto de obra y materiales	1,87
TOTAL PARTIDA	4,60

09.03 M3 DEMOLICION FIRME DE HORM.

DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Mano de obra	2,42
Maquinaria	12,20
Resto de obra y materiales	0,44
TOTAL PARTIDA	15,06

09.04 M2 DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO

DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Mano de obra	3,64
Maquinaria	7,26
Resto de obra y materiales	0,33
TOTAL PARTIDA	11,23

09.05 ML. ML.CANALIZ. AL./ELEC. 1 PVC 63 MM.

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PVC UNE 53.112 DE 63 X 1,8 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

Mano de obra	2,53
Maquinaria	2,36
Resto de obra y materiales	2,32
TOTAL PARTIDA	7,20

09.06 ML. BORDILLO GRANITO RECTO 15X25

BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

Mano de obra	5,72
--------------------	------



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
09.07	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
09.08	M2.	M2.LOSA HORM.COLORES DOBLE CAPA COLOR. DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	
		Mano de obra	7,89
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	13,46
		TOTAL PARTIDA	22,24
09.09	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
09.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA,CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
09.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
09.13	UD	MODIFICACIÓN DE MARQUESINA DE AUTOBUS	
		OBRA CIVIL DE MODIFICACIÓN Y TRASLADO DE MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBUS , QUE INCLUYE DESMONTAJE DE LUGAR EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ACTUALES CIMENTACIONES, TRASLADO Y MONTAJE , EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS NUEVAS CIMENTACIONES, CANALIZACIONES ELECTRICAS DE CONEXION E INSTALACION COMPLETA DE LA MARQUESINA.	
		Mano de obra	238,86
		Maquinaria	255,07
		Resto de obra y materiales	326,13
		TOTAL PARTIDA	819,97
09.14	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDORES DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
09.15	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 10 TIERRA ESQUINA FUENTE EL SOL

10.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
10.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
10.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
10.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
10.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
10.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
10.07	M2	M2.LOSA HORM.COLORES DOBLE CAPA COLOR. DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	
		Mano de obra.....	7,89
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	13,46
		TOTAL PARTIDA	22,24
10.08	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
10.09	ML	ML CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
10.10	ML	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
10.11	UD	UD. ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART. ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
10.12	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
10.13	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 11 Mº SANTO DOMINGO DE SILOS**SUBCAPÍTULO 11.01 ESQUINA AVDA. SALAMANCA (ENTRADA BARRIO)**

11.01.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
11.01.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
11.01.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
11.01.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
11.01.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.06	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
11.01.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
11.01.08	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
11.01.09	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
11.01.10	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.11	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART. ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
11.01.12	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
11.01.13	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00
SUBCAPÍTULO 11.02 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN			
11.02.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
11.02.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
11.02.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
11.02.05	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
11.02.06	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
11.02.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
11.02.08	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.09	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
11.02.10	ML	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
11.02.11	UD	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART. ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
11.02.12	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDORES DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
11.02.13	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

SUBCAPÍTULO 11.03 ESQUINA Mº STA. Mª DE MONTSERRAT

11.03.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
11.03.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
11.03.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
11.03.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
11.03.05	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
11.03.06	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
11.03.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
11.03.08	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
11.03.09	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
11.03.10	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
11.03.11	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART. ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
11.03.12	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
11.03.13	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 12 MANUEL AZAÑA, 24 FRENTE A JUAN GARCIA HORTELANO

12.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
12.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
12.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
12.04	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
12.05	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
12.06	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
12.07	M2.	M2. HORM. H-125 DE 10 CMS	
		M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA , FBARICADO CON HORMIGÓN DE 125 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	3,27
		Maquinaria	1,89
		Resto de obra y materiales	4,43
		TOTAL PARTIDA	9,59
12.08	M2.	M2.LOSA HORM.COLORES DOBLE CAPA COLOR.	
		DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	
		Mano de obra	7,89
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	13,46
		TOTAL PARTIDA	22,24
12.09	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL	
		PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
12.10	ML	ML CORREDERA HORM. HB-175 50X25 RULET	
		ML DE CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA IN SITU CON HORMIGÓN BLANCO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON CEMENTO BLANCO,RULETEADO, DE 50 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR,INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	4,59
		Maquinaria	2,85
		Resto de obra y materiales	10,01
		TOTAL PARTIDA	17,45
12.11	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDORES DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.12	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 13 TOPACIO FRENTE A REPOSTERIA CASTELLANA

13.01	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
13.02	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
13.03	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
13.04	M3	SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS) SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	
		Mano de obra	2,65
		Maquinaria	4,01
		Resto de obra y materiales	13,28
		TOTAL PARTIDA	19,94
13.05	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA , FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
13.06	UD	MODIFICACIÓN DE MARQUESINA DE AUTOBUS OBRA CIVIL DE MODIFICACIÓN Y TRASLADO DE MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBUS , QUE INCLUYE DESMONTAJE DE LUGAR EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ACTUALES CIMENTACIONES, TRASLADO Y MONTAJE , EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS NUEVAS CIMENTACIONES, CANALIZACIONES ELECTRICAS DE CONEXION E INSTALACION COMPLETA DE LA MARQUESINA.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	238,86
		Maquinaria	255,07
		Resto de obra y materiales	326,13
		TOTAL PARTIDA	819,97
13.07	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
13.08	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 14 DARSENA ESQUINA FUENTE EL SOL

14.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
14.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
14.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
14.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
14.05	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
14.06	ML.	BORD.GRAN.CURVO 15X25 ML. DE BORDILLO CURVO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	29,92
		TOTAL PARTIDA	37,07
14.07	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
14.08	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
14.09	M2.	M2.LOSA HORM.COLORES DOBLE CAPA COLOR. DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	
		Mano de obra	7,89
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	13,46
		TOTAL PARTIDA	22,24
14.10	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
14.11	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA,CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	12,44
14.12	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
14.13	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART. ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
14.14	TM	AGLOMERADO D-12 AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12 O SIMILAR, CON ARIDO ARTIFICIAL SILICEO, SIN INCLUIR EL LIGANTE, INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO, RIEGO DE ADHERENCIA, FABRICACION TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA A MANO O MECANICAMENTE Y COMPACTACION.	
		Mano de obra	26,68
		Maquinaria	34,50
		Resto de obra y materiales	29,82
		TOTAL PARTIDA	91,00
14.15	UD	UD. BARANDILLA MOD. "SOL - GRAN VIA". ML. DE BARANDILLA METALICA MODELO "SOL - GRAN VIA", S/ PLANOS, PINTADA EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CIMIENTO DE HORMIGON.	
		Mano de obra	22,08
		Maquinaria	8,89
		Resto de obra y materiales	78,27
		TOTAL PARTIDA	109,23
14.16	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
14.17	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 15 DOCTRINOS, 1

15.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
15.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
15.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
15.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
15.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
15.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
15.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
15.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
15.09	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
15.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
15.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
15.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
15.13	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
15.14	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 16 PLAZA SAN JUAN

16.01	ML	DESMONTE DE BORDILLO DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO EN OBRA, O DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DESCARGA	
		Mano de obra	1,39
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	0,10
		TOTAL PARTIDA	3,51
16.02	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
16.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
16.04	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
16.05	ML	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
16.06	M2	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra.....	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
16.07	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
16.08	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra.....	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
16.09	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
16.10	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra.....	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
16.11	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra.....	2,73
		Maquinaria	0,81



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
16.12	UD.	ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
16.13	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
16.14	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 17 CARRETERA DE RUEDA FRENTE A C/ MADROÑO

17.01	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
17.02	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
17.03	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
17.04	M3	SUBBASE GRANULAR EXTENSION SEMI MANUAL (ACERAS) SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN ZONAS MUY LOCALIZADAS SIN EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO S3.	
		Mano de obra	2,65
		Maquinaria	4,01
		Resto de obra y materiales	13,28
		TOTAL PARTIDA	19,94
17.05	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
17.06	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
17.07	ML.	BORD.GRAN.CURVO 15X25	
		ML. DE BORDILLO CURVO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	29,92
		TOTAL PARTIDA	37,07
17.08	ML	ML BORDILLO HORM. 14X20	
		ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS., REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/ CM2,SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	6,17
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	7,71
		TOTAL PARTIDA	14,91
17.09	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6	
		PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
17.10	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL	
		PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
17.11	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
17.12	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 18 CAMINO DEL CEMENTERIO FRENTE A JARDINES DE LA ALAMBRA

18.01	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
18.02	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
18.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
18.04	M3	M3 EXCAVACION EN ZANJAS M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPANTES A VERTEDERO (HASTA 40 %).	
		Mano de obra	1,45
		Maquinaria	7,03
		Resto de obra y materiales	0,26
		TOTAL PARTIDA	8,74
18.05	M3.	RELL.Y COMPAC.PREST.ZANJAS RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCUTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
		Mano de obra	0,61
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	9,02
		TOTAL PARTIDA	11,65



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.06	ML.	ML.CANALIZ. AL./ELEC. 1 PVC 110 MM. ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PVC UNE 53.112 DE 110 X 2.2 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	
		Mano de obra	3,52
		Maquinaria	2,59
		Resto de obra y materiales	3,40
		TOTAL PARTIDA	9,51
18.07	ML.	ML.CANALIZ. AL./ELEC. 2 PVC 110 MM. ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PVC UNE 53.112 DE 110 X 2.2 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.	
		Mano de obra	3,91
		Maquinaria	2,80
		Resto de obra y materiales	5,81
		TOTAL PARTIDA	12,53
18.08	UD.	UD.ARQUETA 60X60X60 UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,60 X 0,60 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.	
		Mano de obra	59,94
		Maquinaria	0,53
		Resto de obra y materiales	86,55
		TOTAL PARTIDA	147,02
18.09	UD.	UD.CIMENTACION BACULO 10 M. UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 80 X 80 X 110 CM., EN HORMIGON DE 150KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.	
		Mano de obra	19,73
		Maquinaria	16,32
		Resto de obra y materiales	44,66
		TOTAL PARTIDA	80,70
18.10	UD.	UD.CIMENTACION COLUMNA 5 M. UD. DE CIMENTACION PARA COLUMNA DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 50 X 50 X 70 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO CURVAS DE PVC D = 90 MM.	
		Mano de obra	13,48
		Maquinaria	3,95
		Resto de obra y materiales	21,31
		TOTAL PARTIDA	38,75
18.11	M2.	HORM. H-150 DE 10 CM (ACERAS) FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	1,82
		Maquinaria	1,99



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	4,73
		TOTAL PARTIDA	8,54
18.12	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTA- DO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
18.13	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESIS- TENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPOR- CIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90
		TOTAL PARTIDA	12,44
18.14	M2.	PAVIM.TERRAZO PETREO 30X30X6 PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES EXCEPTO AZUL Y VERDE, O DE BOTONES, DE INDENTICO ACABADO SUPERFICIAL AL EXISTENTE, SENTA- DO SOBRE 4cm DE MORETERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	16,45
		TOTAL PARTIDA	26,04
18.15	M2	PAVIM. TERRAZO BOTONES O TACTIL PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLOR ROJO O NEGRO, CON ACANALADURAS O BOTONES, PARA INVIDENTES, SENTADO SOBRE 4cm DE MORETE- RO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.	
		Mano de obra	8,26
		Maquinaria	1,33
		Resto de obra y materiales	12,84
		TOTAL PARTIDA	22,43
18.16	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS ,BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITU- LARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
18.17	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
TOTAL PARTIDA			300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 19 JUPITER, 7

19.01	ML	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE: PAVIMENTO DE AGLOMERADO, ADOQUÍN U HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.	
		Mano de obra	1,29
		Maquinaria	1,44
		Resto de obra y materiales	1,87
		TOTAL PARTIDA	4,60
19.02	M2	DEMOLICION DE ACERAS RECUPERACION PAVIMENTO DE DEMOLICION DE ACERAS O CALZADA, CON RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, LIMPIEZA DEL MISMO Y TRANSPORTE PALETIZADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, O A ACOPIO DE OBRA , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE FIRME HASTA 30cm DE PROFUNDIDAD, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	3,64
		Maquinaria	7,26
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA	11,23
19.03	M3	DEMOLICION FIRME DE HORM. DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ACOPIO INTERMEDIO, Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
		Mano de obra	2,42
		Maquinaria	12,20
		Resto de obra y materiales	0,44
		TOTAL PARTIDA	15,06
19.04	M3	EXCAVACIÓN EN DESM.MECAN. EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.	
		Mano de obra	0,48
		Maquinaria	6,14
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA	6,82
19.05	M3	M3 EXCAVACION EN ZANJAS M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO (HASTA 40 %).	
		Mano de obra	1,45
		Maquinaria	7,03
		Resto de obra y materiales	0,26
		TOTAL PARTIDA	8,74
19.06	M3.	RELL.Y COMPAC.PREST.ZANJAS RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCUTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.	



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	0,61
		Maquinaria	2,02
		Resto de obra y materiales	9,02
		TOTAL PARTIDA	11,65
19.07	M2.	HORMIGÓN HP-35 DE 20 CM FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEJO-TRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	3,45
		Maquinaria	3,55
		Resto de obra y materiales	10,44
		TOTAL PARTIDA	17,45
19.08	M2	M2 ADOQUIN OBANOS GRIS D.C. M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON GRIS DE 24 X 12 X 6.5 CM, D.C., APLANTILLADO TIPO OBANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra	9,62
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	9,53
		TOTAL PARTIDA	20,04
19.09	M2.	M2.LOSA HORM.COLORES DOBLE CAPA COLOR. DE ACERA DE LOSAS DE HORMIGON COLOR A ELEGIR, DE 40 X 20 X 6.5 CM., DOBLE CAPA, ASENTADA SOBRE 4 CMS. DE MORTERO TIPO M-250, INCLUSO CORTES Y REMATES, TOTALMENTE COLOCADA Y RECEBADA.	
		Mano de obra	7,89
		Maquinaria	0,89
		Resto de obra y materiales	13,46
		TOTAL PARTIDA	22,24
19.10	ML.	BORDILLO GRANITO RECTO 15X25 BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS, REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.	
		Mano de obra	5,72
		Maquinaria	1,42
		Resto de obra y materiales	22,71
		TOTAL PARTIDA	29,86
19.11	ML	CORREDERA HORMIGÓN H-175 30X25 RULET CORREDERA DE HORMIGON, FABRICADA CON HORMIGÓN DE 175 KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ADICIÓN DE FIBRAS DE PVC, DE 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR, RULETEADO EN COLOR GRIS, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
		Mano de obra	7,52
		Maquinaria	1,02
		Resto de obra y materiales	3,90



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA	12,44
19.12	ML.	ML.TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA	
		ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.	
		Mano de obra	2,73
		Maquinaria	0,81
		Resto de obra y materiales	11,74
		TOTAL PARTIDA	15,28
19.13	UD.	UD. ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.	
		ABSORBEDERO, O SUMIDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TUBO DE CONEXIÓN DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD HASTA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PICADO EN POZO PARA CONEXIÓN.	
		Mano de obra	41,79
		Maquinaria	15,42
		Resto de obra y materiales	136,08
		TOTAL PARTIDA	193,29
19.14	UD	UD MODIFICACIÓN DE MARQUESINA DE AUTOBUS	
		OBRA CIVIL DE MODIFICACIÓN Y TRASLADO DE MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBUS, QUE INCLUYE DESMONTAJE DE LUGAR EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ACTUALES CIMENTACIONES, TRASLADO Y MONTAJE, EJECUCIÓN COMPLETA DE LAS NUEVAS CIMENTACIONES, CANALIZACIONES ELECTRICAS DE CONEXION E INSTALACION COMPLETA DE LA MARQUESINA.	
		Mano de obra	238,86
		Maquinaria	255,07
		Resto de obra y materiales	326,13
		TOTAL PARTIDA	819,97
19.15	PA	P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAM Y REPOS MOBILIARIO	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y REHUBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EXISTENTE (POSTES EXPENDEDOROS DE O.R.A., CABINAS, BUZONES DE CORREOS, QUIOSCOS O.N.C.E, ETC) EN COORDINACIÓN CON SUS TITULARES.	
		TOTAL PARTIDA	150,00
19.16	PA	P.A.J. IMPREVISTOS Y VARIOS	
		PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA IMPREVISTOS Y VARIOS	
		TOTAL PARTIDA	300,00



CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

CAPÍTULO 20 VARIOS SEGURIDAD Y SALUD

20.01	UD	SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
-------	----	---

TOTAL PARTIDA	4.480,15
---------------------	----------

20.02	UD	ESTUDIO DE GESTION DE RDC PLAN DE GESTIÓN DE RCD'S
-------	----	---

TOTAL PARTIDA	3.510,27
---------------------	----------